

PRZEDMIAR ROBÓT
Remont nawierzchni DP 1158 O w Czepielowice

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość
1	2	3	4	5
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	D-01.01.00.00	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,140
2 d.1	D-05.03.23.10	Ręczna rozbiórka nawierzchni z kostki - ROZBIÓRKA ŚCIEKU PRZYKRAWĘŻNIKOWEGO	m2	24,00
3 d.1	D-04.05.01.20	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, gruntocement przygotowywany w wytwórni o wytrzymałości Rm 5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	24,00
4 d.1	D-01.02.09.00	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3	2,40
2	REMONT NAWIERZCHNI JEZDNI			
5 d.2	D-05-.03.11.30	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o śr. gr. 3 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego	m2	660,00
6 d.2	D-05.02.01.00	Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej - mechaniczne zagęszczenie tłucznia - głębokość wyboi do 5 cm (odcinek 20mb x 4 m szerokości)	m2	80,00
7 d.2	D-04.03.01.00	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2	m2	80,00
8 d.2	D-04.03.01.00	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2	660,00
9 d.2	D-05.03.05.11	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (660+80)	m2	740,00
10 d.2	D-04.03.01.00	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2	740,00
11 d.2	D-05.03.13.13	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 11, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (636+80)	m2	716,00
3	ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE			
12 d.3	D-08.01.01.00	Przestawienie krawężników betonowych wtopionych 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej - REGULACJA WYSOKOŚCIOWA KRAWĘŻNIKÓW	m	21,00
13 d.3	D-06.03.02.00	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	m2	80,00
14 d.3	D-05.02.01.00	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm - UZUPEŁNIENIE POBOCZA SZER. 0,5 M	m2	80,00
15 d.3	D-05.02.01.00	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu - UZUPEŁNIENIE POBOCZA Krotność = 8	m2	80,00
16 d.3	D-07.01.01.00	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - nowe znaki	szt.	2,00
17 d.3	D-07.01.01.00	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - znaki do wymiany	szt.	2,00