



## GMINA ŚLESIN

ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin tel. 63/2704011, fax 63/2704198  
e-mail: [sekretariat@slesin.pl](mailto:sekretariat@slesin.pl), [www.slesin.pl](http://www.slesin.pl)

---

Ślesin, dnia 03.08.2023 r.

Znak sprawy: BZP.271.1.8.TP.2023

Identyfikator postępowania: ocds-148610-cbdaf5f5-2550-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00312870/01

Zamawiający:

Gmina Ślesin

ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin

REGON: 311019310

Do uczestników postępowania

Dotyczy postępowania pn.:

Rozbudowa i przebudowa budynków użyteczności publicznej wraz z przebudową obiektów infrastruktury turystycznej

- Rozbudowa i przebudowa budynków szkół w Ślesinie – ZSP w Ślesinie, budynek przy ul. Młodzieżowej 1

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1710 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin udostępnia treść zapytania skierowanego przez Wykonawcę oraz udziela poniższej odpowiedzi:

Treść pytań z dnia 01.08.2023 r.

1. Prosimy o uzupełnienie oraz zmianę wartości w przedmiarze w pozycjach demontażu oraz montażu nowej połąci dachowej; Zgodnie z przedmiarem połąć dachu objęta opracowaniem wynosi 1980m<sup>2</sup>, lecz jest to powierzchnia, przy założeniu, iż dach jest płaski; rzeczywista połąć z uwzględnieniem spadków wynosi 3098 m<sup>2</sup>

Odpowiedź:

Dokonano korekty w załączonym przedmiarze robót – zmieniono wartość w pozycjach: 1÷8, 17÷24, 34÷44, 36, 43, 46 dodano nowe poz. nr 47, 48.

Pozycje o wartości zero tj. nr: 3, 19, 36, 43 zachowano dla ciągłości numeracji i wynikają one z powtórzeń danego rodzaju robót ujętych w innych pozycjach przedmiaru.

Ze względu na dodanie nowych pozycji zmiana uległa numeracja poz. od nr 49 do 86.

Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest do załączenia kosztorysu ofertowego, zawierającego pozycje zgodne z zaktualizowanym przedmiarem. Aktualny przedmiar stanowi załącznik do niniejszej odpowiedzi.

2. Prosimy o określenie rodzaju wymaganej blachodachówki; blacha modułowa czy z pełnych arkuszy?

Odpowiedź:

Należy zastosować blachę dachówkopodobną w arkuszach. Zamawiający nie dopuszcza blachy modułowej.

3. Czy orynnowanie dachu, wchodzi w zakres wyceny, jeżeli tak czy ma być PCV/blacha?

Odpowiedź:

Orynnowanie budynku wykonane zostało przy jego termomodernizacji.

Zastosowano wówczas rynny i rury spustowe stalowe. Orynnowanie jest w dobrym stanie technicznym i nie stanowi przedmiotu zamówienia.

z poważaniem

Załączniki:

1. Przedmiar robót NR 1A DACH - ZMIANA