

## Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBMIAR:</b>					
1		<b>CPV 45.23.31.42-6 ROBOTY W ZAKRESIE NAPRAWY DRÓG</b>			
1.1	kalk. własna	Dowóz kruszywa C_NR o uziarnieniu 0/31,5	m3		
		500	m3	500,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>500,00</b>
1.2	KNNR 6 1301-03 analogia	Wyrównanie i uzupełnienie dołów w istniejącej nawierzchni z dowiezionego kruszywa	m3		
		500	m3	500,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>500,00</b>
1.3	KNNR 6 1301-01	Profilowanie nawierzchni dróg żwirowych	m2		
		Droga pożarowa nr 30			
		1125 * 5,0	m2	5 625,00	
		970,0 * 4,0	m2	3 880,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>9 505,00</b>
1.4	KNNR 6 1301-02	Zagęszczanie nawierzchni dróg żwirowych	m2		
		9505	m2	9 505,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>9 505,00</b>