

## PRZEDMIAR ROBÓT / KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>				
1 d.1	KNR 2-01 0119-04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim	km	0.650		
Razem dział: Roboty przygotowawcze						
<b>2</b>		<b>Jezdnie</b>				
2 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>	2 058.000		
3 d.2	KNR 2-31 0114-05	Warstwa profilująca z kruszywa łamanego 0/31,5 mm C90/3 stabilizowanego mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 0-10 cm	m <sup>2</sup>	2 058.000		
4 d.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm C90/3 stabilizowanego mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>	2 058.000		
5 d.2	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m <sup>2</sup>	3 705.000		
6 d.2	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m <sup>2</sup>	1 849.000		
7 d.2	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm	m <sup>2</sup>	1 790.000		
8 d.2	KNR 2-31 0204-05 0204-06	Pobocza - kruszywo łamane 0,31/5 mm C90/3 stabilizowane mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>	620.000		
Razem dział: Jezdnie						
<b>3</b>		<b>Jezdnia - korekta łuku pionowego</b>				
9 d.3	KNR 2-01 0218-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. III (pod projektowane pobocza)	m <sup>3</sup>	64.000		
10 d.3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>	103.000		
11 d.3	KNR 2-31 0111-03 0111-04	Podbudowa z gruntu lub pospółki stabilizowanych spoiwem hydraulicznym lub wapnem C1,5/2<4 MPa (z dowozu) - grubość po zagęszczeniu 30 cm	m <sup>2</sup>	103.000		
12 d.3	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm C90/3 stabilizowanego mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 25 cm	m <sup>2</sup>	103.000		
13 d.3	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m <sup>2</sup>	186.000		
14 d.3	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m <sup>2</sup>	93.000		
15 d.3	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm	m <sup>2</sup>	90.000		
16 d.3	KNR 2-31 0204-05 0204-06	Pobocza - kruszywo łamane 0,31/5 mm C90/3 stabilizowane mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>	30.000		
Razem dział: Jezdnia - korekta łuku pionowego						
<b>4</b>		<b>Przebudowa przepustu</b>				
17 d.4	KNR 2-31 0803-03 0803-04 analogia	Mechaniczne rozebranie nawierzchni drogowych na głębokość do 1 m	m <sup>2</sup>	22.800		
18 d.4	KNR 2-31 0605-01	Przepusty - ława fundamentowa z pospółki o gr. 30 cm	m <sup>3</sup>	6.000		
19 d.4	KNR 4-051 0106-06/ 07 analogia	Wymiana istniejącego przepustu na przepust z rur HDPE SN 8 o śr. 40 cm	m	15.000		
20 d.4	KNR 2-31 0605-03	Przepusty - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm	ściank.	4.000		
Razem dział: Przebudowa przepustu						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						