

Żukowo, dnia 14.01.2021r

Gmina Żukowo



ul. Gdańska 52

83-330 Żukowo

ZP.271.44.2020

Dot. Postępowania pn. " Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Pępowie".

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Na podstawie art. 38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania.

1. Prosimy o podanie ilości nowej kostki brukowej do wykonania na parkingach, drogach i chodnikach, ponieważ przedmiary zawierają pozycje zerowe w tym zakresie a z PZT nie wynika, gdzie należy wykonać nowe drogi i chodniki.

Odp. Poprawione przedmiary zostały przekazane wraz z odpowiedzią na pytania z dnia 12.01.2021r .

2. Przedmiar nie uwzględnia montażu świetlika na hali. Czy należy go uwzględnić w ofercie ?

Odp. Należy uwzględnić świetlik i wykonanie dodatkowego pokrycia na hali z blachy trapezowej na istniejącym pokryciu z płyt warstwowych (część jest już pokryta). Kolor i typ blachy dopasować do istniejącego pokrycia.

3. Słupy 18 m na PZT jest 5 szt. w załączniku C jest 6 szt. Ponadto nie podano rodzaju i ilości i parametrów lamp słupach - prosimy o wyjaśnienie

Odp.: Nie należy wykonać maszty oświetlenia boiska 5 szt. wysokość po 12m. Wykonać należy na każdym słupie 4x200W LED.

4. Załącznik D proszę podać parametry opraw.

Odp. Na każdym słupie 4x200W LED zgodnie z PZT i schematem nr E7 (bez słupa MS6).

5. W przedmiarze występują 4 słupy z trzema oprawami każdy na PZT są 2 szt. - prosimy o wyjaśnienie

Odp. Elektryka: Nastąpiła zmiana w projekcie -spowodowana brakiem zgody na wycięcie drzewa na wysokości części środkowej boiska. Stąd nastąpiła zmiana na 5 MS po 12 m wysokości.

- demontaż 2 słupów + linia

- posadowienie 15 szt. nowoprojektowanych słupów parkowych

- maszty oświetlenia boiska 5 szt. wysokość po 12m na każdym słupie 4x200W LED – nie obejmuje zakresu!

- naświetlacze LED 3x50W - 2 szt.

Niniejsze odpowiedzi są wiążące dla wszystkich wykonawców i stanowią integralną część SIWZ.