


Gmina Trzebiatów

z siedzibą w: **Urząd Miejski w Trzebiatowie**
72 – 320 Trzebiatów, ul. Rynek 1, Tel. 91 38 72 984, fax. 91 38 72 619
e-mail: sekretariat@trzebiatow.pl, www.trzebiatow.pl



Trzebiatów, 14.09.2023 r.

Oznaczenie sprawy: **RZ.271.13.2023**

WYKONAWCY
ubiegający się o udzielenie zamówienia

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ – nr 2

Gmina Trzebiatów, na podstawie art. 284 ust. 2 i 3 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605, z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą Pzp”, udziela wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: **„Remont drogi gminnej ul. Zagórskiej i II Pułku Ułanów w Trzebiatowie”** – Ogłoszenie nr 2023/BZP 00375834/01 z dnia 2023-08-31.


Do zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SWZ następującej treści:

PYTANIE 1

Prosimy o potwierdzenie, czy wszystkie (dotychczasowe i przyszłe) odpowiedzi Zamawiającego na pytania dotyczące niniejszego postępowania stanowią integralną część SIWZ i należy je wykorzystać podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków oraz kosztorysów ofertowych (w przypadku, gdy są wymagane)?


Wyjaśnienia zamawiającego:

Wyjaśnienia treści SWZ, a także zmiany SWZ opublikowane przez zamawiającego na stronie prowadzonego postępowania przed upływem składania ofert, są wiążące zarówno dla wykonawców jak i samego zamawiającego, co jest zgodnie z celem, jakim te wyjaśnienia i zmiany służą.



Gmina Trzebiatów

z siedzibą w: **Urząd Miejski w Trzebiatowie**
72 – 320 Trzebiatów, ul. Rynek 1, Tel. 91 38 72 984, fax. 91 38 72 619
e-mail: sekretariat@trzebiatow.pl, www.trzebiatow.pl



PYTANIE 2

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada wszystkie aktualne i ważne dokumenty formalne ze swojej strony tj. uzgodnienia, umowy, pozwolenia, decyzje – aby bez przeszkód rozpocząć realizację prac po podpisaniu umowy z wybranym wykonawcą i przekazaniu placu budowy?

Wyjaśnienia zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że uzyskał wszelkie uzgodnienia niezbędne do rozpoczęcia robót.

PYTANIE 3

Czy załączone przedmiary robót wskazują prawidłową ilość robót do wykonania?

Wyjaśnienia zamawiającego:

Tak, przedmiary robót wskazują prawidłową ilość robót do wykonania. Zgodną z założeniami Zamawiającego w zakresie celu, który chce osiągnąć. Przedmiar zawiera szczegółowe informacje dotyczące lokalizacji i ilości robót.

PYTANIE 4


Czy wykonawca może samodzielnie modyfikować załączone przez Zamawiającego przedmiary robót jeśli uzna iż należy je zmodyfikować ponieważ zawierają błędy dotyczące ilości i zakresu robót do wykonania?

Wyjaśnienia zamawiającego:

Nie.


PYTANIE 5

Jaką rolę będą pełnił załączone przedmiary robót w trakcie realizacji zadania czy są one elementem pomocniczym czy stanowią faktyczny zakres robót do wykonania ponieważ zakres robót w projekcie wykonawczym dotyczącym remontu na ul. II-go Pułku Ułanów



Gmina Trzebiatów

z siedzibą w: **Urząd Miejski w Trzebiatowie**
72 – 320 Trzebiatów, ul. Rynek 1, Tel. 91 38 72 984, fax. 91 38 72 619
e-mail: sekretariat@trzebiatow.pl, www.trzebiatow.pl



i ul. Zagórskiej nie pokrywa się z załączonymi przedmiarami? Zakres robót w przedmiarach jest znacznie większy niż w dokumentacji projektowej np. o chodnik, elementy oporowe

Wyjaśnienia zamawiającego:

Ranga i rola przedmiaru robót w niniejszym postępowaniu wynika z zapisów SWZ, Rozdział XXVII „Sposób obliczenia ceny”. Zgodnie z ust. 5:

„Podstawą wyceny jest **komplet dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia** (załącznik nr 7 do SWZ) oraz wszelkie inne informacje o przedmiocie zamówienia zawarte w SWZ. Wyceniając przedmiot zamówienia należy uwzględnić wszelkie informacje widniejące w poszczególnych dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia (jako uzupełniające się wzajemnie), a także przewidzieć wszelkie koszty nie wskazane wprost w dokumentach zamówienia, a niezbędne do wykonania zamówienia zgodnie z przyjętą technologią, sztuką budowlaną i bieżącymi przepisami prawnymi”.

Jednocześnie, zgodnie z brzmieniem Rozdziału V w ust. 6:

„Wykonawca wykona roboty budowlane zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym **załącznik nr 7 do SWZ**, który składa się z następujących dokumentów:

- a) **Opracowanie branży drogowej – projekt wykonawczy, zawierający:**
 - Opis techniczny;
 - Projekt zagospodarowania terenu;
 - Profil podłużny;
 - Przekroje konstrukcyjne;
- b) **Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót** (zwana dalej: „STWiOR”);
- c) **Przedmiar robót (szacunkowe zestawienie ilości robót)** – materiał uzupełniający”.


Tym samym, zakres prac wynikający z przedmiaru robót wykonawca uwzględni w swojej ofercie.

PYTANIE 6

Ponieważ załączony projekt wykonawczy dotyczący remontu na ul. II-go Pułku Ułanów i ul. Zagórskiej jest nie zgodny z załączonymi przedmiarami prosimy o weryfikację załączonego przedmiaru robót i dostosowanie do faktycznego zakresu robót do wykonania


Wyjaśnienia zamawiającego:

Załączone rysunki określają zakres odcinków dróg gminnych objętych remontem, szczegółowy rodzaj i ilości robót określa przedmiar robót.



Gmina Trzebiatów

z siedzibą w: **Urząd Miejski w Trzebiatowie**
72 – 320 Trzebiatów, ul. Rynek 1, Tel. 91 38 72 984, fax. 91 38 72 619
e-mail: sekretariat@trzebiatow.pl, www.trzebiatow.pl



PYTANIE 7

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ i załącznikach stanowiących podstawę wyceny oferty i w wyniku tego wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych wykonawca otrzyma za nie wynagrodzenie dodatkowe?

Wyjaśnienia zamawiającego:

Roboty nieuwjęte, ani niewynikające z opisu przedmiotu zamówienia, nie stanowią zakresu do wyceny przez wykonawcę. Jeżeli w trakcie realizacji robót pojawi się konieczność wykonania dodatkowego zakresu, strony stosować będą przepisy ustawy Pzp, w szczególności art. 455 oraz postanowienia umowy.

PYTANIE 8


Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania kolizji w trakcie robót z siecią uzbrojenia terenu które to roboty nie są ujętą w udostępnionej dokumentacji obowiązek i koszt usunięcia kolizji spoczywa na Inwestorze lub gestorze sieci a nie na Wykonawcy?

Wyjaśnienia zamawiającego:

W zakresie planowanego remontu nie występują roboty powodujące kolizji z istniejącą infrastrukturą. W zakresie budowy zatoki postojowej i chodnika niweleta projektowanych elementów eliminuje, ogranicza możliwość wystąpienia kolizji. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych, kolizyjnych elementów infrastruktury podziemnej wystąpią roboty dodatkowe. Patrz odpowiedź nr 7.


PYTANIE 9

Zgodnie z opisem technicznym projektu wykonawczego dotyczącym zatoki postojowej zachodzi konieczność uwzględnienia przestawienia słupów za krawędź projektowanego chodnika. Jeśli w/w roboty są w zakresie robót do wykonania to prosimy o zamieszczenie opracowanie dotyczące branży elektrycznej umożliwiające określenie zakresu robót do wykonania.



Gmina Trzebiatów

z siedzibą w: **Urząd Miejski w Trzebiatowie**
72 – 320 Trzebiatów, ul. Rynek 1, Tel. 91 38 72 984, fax. 91 38 72 619
e-mail: sekretariat@trzebiatow.pl, www.trzebiatow.pl



Wyjaśnienia zamawiającego:

Przestawienie słupów nie jest w zakresie wykonawcy. Wymianę i przestawienie słupów wraz z okablowaniem wykona ZDGIGK w Trzebiatowie.

PYTANIE 10

Prosimy o potwierdzenie iż w ramach zadania dotyczącego zatoki postojowej należy wykonać przełożenie istniejącego chodnika za skrzyżowaniem z ul. Polną /powierzchnia ok. 28 m²/ oraz czy należy je wykonać z kostki z rozbiórki lub nowej?

Wyjaśnienia zamawiającego:

Zamawiający potwierdza konieczność wykonania przedmiotowego zakresu robót. Przełożenie jak sama nazwa wskazuje dotyczy istniejącego chodnika z istniejącego materiału. Należy uwzględnić w wycenie materiały pomocnicze.

PYTANIE 11

Prosimy o potwierdzenie iż na zatoce postojowej należy zastosować kostkę brukową betonową ażurową gr. 8 cm z wypustkami wypełnionymi grysem lub żwirem płukany do 8 mm o dowolnych wymiarach


Wyjaśnienia zamawiającego:

Zamawiający potwierdza konieczność wykonania zatoki z kostki ażurowej ze spoinami wypełnionymi kruszywem łamanym lub płukany na pełną grubość kostki.

PYTANIE 12


Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ do wykonania jest uzupełnienie i częściowa wymiana oznakowania pionowego oraz uzupełnienie i częściowa wymiana elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego. Aby można było w/w roboty uwzględnić prosimy o zamieszczenie projektu stałej organizacji ruchu umożliwiającego prawidłową wycenę lub podanie następujących informacji:

- powierzchnia /m²/ i rodzaj oznakowania poziomego do wykonania /grubowarstwowe, cienkowarstwowe/,



Gmina Trzebiatów

z siedzibą w: **Urząd Miejski w Trzebiatowie**
72 – 320 Trzebiatów, ul. Rynek 1, Tel. 91 38 72 984, fax. 91 38 72 619
e-mail: sekretariat@trzebiatow.pl, www.trzebiatow.pl



- ilość i rodzaj znaków drogowych z podaniem wielkości /małe, średnie, duże/ oraz typem folii,
- rodzaj i ilość elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego które należy zamontować.

Wyjaśnienia zamawiającego:

Potrzebne informacje w tym zakresie zawiera przedmiar robót.

PYTANIE 13

Czy w zakresie robót do wykonania jest wymiana lub ustawienie nowych wysp rozdziału ruchu, jeśli tak prosimy o podanie następujących informacji których brakuje w dokumentacji:

- lokalizacji wysp rozdziału /kilometraż/,
- materiałów z jakich mają być wykonane,
- rysunków odzwierciedlających sposób ich wykonania.

Wyjaśnienia zamawiającego:


Potrzebne informacje w tym zakresie zawiera przedmiar robót.

PYTANIE 14

Czy w zakresie robót do wykonania dotyczącym zatoki postojowej jest wykonanie drenażu? Jeśli tak, to prosimy o zamieszczenie planu sytuacyjnego z naniesieniem lokalizacji w/w drenażu oraz zamieszczenie przekroju poprzecznego przez wykop oraz podanie długości drenażu do wykonania oraz jego średnicy. Takich informacji brakuje w załączonej dokumentacji.


Wyjaśnienia zamawiającego:

Zamawiający potwierdza konieczność ułożenia rur drenarskich w ilości podanej w przedmiarze. Szczegóły rozwiązania zostaną ustalone w trakcie realizacji zadania z inspektorem nadzoru.



Gmina Trzebiatów

z siedzibą w: **Urząd Miejski w Trzebiatowie**
72 – 320 Trzebiatów, ul. Rynek 1, Tel. 91 38 72 984, fax. 91 38 72 619
e-mail: sekretariat@trzebiatow.pl, www.trzebiatow.pl



PYTANIE 15

Prosimy o podanie konstrukcji jaką należy zastosować na zjeździe z kostki betonowej. Takiej informacji nie ma w załączonych dokumentach.

Wyjaśnienia zamawiającego:

Zamawiający precyzuje konstrukcje zjazdu:

- 8 cm - kostka brukowa betonowa 10x20cm szara z fazą
- 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- 20 cm - kruszywo łamane #0/31,5mm C90/3
- 15 cm - grunt stabilizowany cementem C1,5/2,0

PYTANIE 16

W projekcie wykonawczym dotyczącym zatoki postojowej pkt 4 podano konstrukcje jaką należy zastosować na ciągu pieszym i zatoce postojowej. Konstrukcja w opisie pkt 4 jest odmienna od konstrukcji na przekrojach I, II na rys. 3. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i podanie prawidłowej konstrukcji jaką należy zastosować na chodniku, a jaką na zatoce postojowej?

Wyjaśnienia zamawiającego:


Zamawiający precyzuje, konstrukcje chodnika i zatoki wykonać jak na rysunkach przekrojów konstrukcyjnych.

PYTANIE 17

Czy w zakresie robót do wykonania jest postawienie wpustów deszczowych jeśli tak prosimy o podanie ich liczby.


Wyjaśnienia zamawiającego:

Zamawiający precyzuje brak konieczności wykonania wpustu kanalizacji deszczowej.



Gmina Trzebiatów

z siedzibą w: **Urząd Miejski w Trzebiatowie**
72 – 320 Trzebiatów, ul. Rynek 1, Tel. 91 38 72 984, fax. 91 38 72 619
e-mail: sekretariat@trzebiatow.pl, www.trzebiatow.pl



PYTANIE 18

Które z niżej wymienionych materiałów rozbiórkowych wykonawca musi przewieźć na plac składowy Zamawiającego, a które musi zutylizować w własnym zakresie?

- płytki chodnikowe 50x50, 35x35,
- kostka brukowa betonowa,
- obrzeża,
- krawężniki,
- materiał z frezowania nawierzchni asfaltowych.

Wyjaśnienia zamawiającego:

Zgodnie z brzmieniem projektu umowy stanowiącego załącznik do SWZ, w § 2 ust. 5 (zmiana opublikowana na stronie prowadzonego postępowania 01.09.2023 r.), wykonawca dostarczy na plac przy ulicy Długiej w Trzebiatowie do ponownego wykorzystania przez Gminę Trzebiatów jedynie materiał z frezowania nawierzchni asfaltowych. Pozostały zakres materiałów z rozbiórki wykonawca zutylizuje we własnym zakresie.

PYTANIE 19


Jeśli materiały rozbiórkowe typu kostka brukowa betonowa, płytki chodnikowe, krawężniki, obrzeża, należy przekazać po rozbiórce Inwestorowi to czy mają być one przekazane w formie spaletowania na paletach dostarczonych przez wykonawcę?

Wyjaśnienia zamawiającego:

Zamawiający nie oczekuje zwrotu rozbiórkowych materiałów brukarskich sztukowych.


PYTANIE 20

Czy wykonawca powinien w swojej kalkulacji przewidzieć koszty regulacji wysokościowej, istniejących studni kanalizacyjnych i telekomunikacyjnej dostosowując ich rzędne do zaprojektowanej niwelety czy też dodatkowo roboty związane z regulacją obejmują również dodatkowo wymianę górnych kręgów studni, pierścieni odciążających, pokrywy, wjazdu na nowe. Prosimy o podanie które z w/w elementów należy wymienić na nowe jeśli jest to w zakresie robót do wykonania.



Gmina Trzebiatów

z siedzibą w: **Urząd Miejski w Trzebiatowie**
72 – 320 Trzebiatów, ul. Rynek 1, Tel. 91 38 72 984, fax. 91 38 72 619
e-mail: sekretariat@trzebiatow.pl, www.trzebiatow.pl



Wyjaśnienia zamawiającego:

Tak. Zamawiający zaleca zapoznanie się z przedmiarem robót.

PYTANIE 21

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia roboty nie obejmują wycinki drzew /w zakresie zamawiającego/. Prosimy o wyjaśnienie czy w zakresie robót do wykonania przez wykonawcę jest natomiast usunięcie korzeni, a jeśli tak prosimy o podanie ich liczby i średnicy oraz uzupełnienie przedmiaru o takie pozycje.

Wyjaśnienia zamawiającego:

Wycinka drzew wraz z usunięciem korzeni jest w zakresie zamawiającego.

PYTANIE 22


Zgodnie z poz. nr 4 załączonego przedmiaru robót dotyczącym remontu na ul. II-go Pułku Ułanów i ul. Zagórskiej należy wykonać remont cząstkowy nawierzchni z kostki brukowej. Prosimy o wyjaśnienie na czym ma polegać i jaką kostkę należy zastosować nową czy z rozbiórki?

Wyjaśnienia zamawiającego:

Wszelkie konieczne informacje zawarte są w przedmiarze, a określenie „remont cząstkowy” należy interpretować zgodnie ze sztuką budowlaną.


PYTANIE 23

Prosimy o wyjaśnienie czy w ramach robót na ul. II-go Pułku Ułanów i ul. Zagórskiej do wykonania jest chodnik ponieważ projekt wykonawczy dla w/w ulic nie przewiduje wykonania chodnika natomiast takie roboty są w zakresie załączonego przedmiaru robót /712 m²/. Jeśli w/w roboty są w zakresie prosimy o zamieszczenie planu sytuacyjnego z naniesionym do wykonania chodnikiem elementami oporowymi oraz przekroje konstrukcyjne. Ponadto prosimy o podanie prawidłowej powierzchni chodnika.



Gmina Trzebiatów

z siedzibą w: **Urząd Miejski w Trzebiatowie**
72 – 320 Trzebiatów, ul. Rynek 1, Tel. 91 38 72 984, fax. 91 38 72 619
e-mail: sekretariat@trzebiatow.pl, www.trzebiatow.pl



Wyjaśnienia zamawiającego:

Zamawiający precyzuje, że należy wykonać roboty opisane w pozycjach nr 8-11 i 14 przedmiaru robót. Pozycje precyzują lokalizację.

PYTANIE 24

Prosimy o wyjaśnienie czy w ramach robót na ul. II-go Pułku Ułanów i ul. Zagórskiej do wykonania są elementy oporowe tj. obrzeża i krawężniki ponieważ projekt wykonawczy dla w/w ulic nie przewiduje wykonania tych elementów natomiast takie roboty są w zakresie załączonego przedmiaru robót /krawężniki 203,8 m, obrzeża 356 m/. Jeśli w/w roboty są w zakresie prosimy o zamieszczenie planu sytuacyjnego z naniesionym w/w elementami oporowymi. Ponadto prosimy o podanie prawidłowej ilości krawężników i obrzeży, które należy uwzględnić w wycenie.

Wyjaśnienia zamawiającego:

Zgodnie z przedmiarem robót.

PYTANIE 25


Z załączonych planów sytuacyjnych nr 2.1 oraz 2.2 wynika iż do remontu nawierzchni bitumicznej na ul. II-go Pułku Ułanów jest ok. 4 371 m² natomiast na ul. Zagórskiej ok. 3 795 m², łącznie ok. 8 166 m². Z załączonego przedmiaru wynika iż do wykonania jest 8 756,775 m². Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i podanie prawidłowej powierzchni nawierzchni bitumicznej do remontu na każdej z w/w ulic.

Wyjaśnienia zamawiającego:

Zgodnie z przedmiarem robót.


PYTANIE 26

Zgodnie z projektem wykonawczym w /pkt. 2.3 oraz przekrój konstrukcyjny rys. nr 3/ w ramach robót na ul. II-go Pułku Ułanów i ul. Zagórskiej na obu ulicach należy ułożyć warstwę wyrównawczą AC11W w ilości 100kg/m², co przy 8 166 m² daje ok. 817 t. Natomiast



Gmina Trzebiatów

z siedzibą w: **Urząd Miejski w Trzebiatowie**
72 – 320 Trzebiatów, ul. Rynek 1, Tel. 91 38 72 984, fax. 91 38 72 619
e-mail: sekretariat@trzebiatow.pl, www.trzebiatow.pl



wg załączonego przedmiaru poz. 12 do ułożenia jest 735,493 t. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i podanie prawidłowej ilości masy AC11W do ułożenia.

Wyjaśnienia zamawiającego:

Zgodnie z przedmiarem robót.

PYTANIE 27

Prosimy o wyjaśnienie jak ma być konstrukcja remontowanych zjazdów na ul. Zagórskiej i II-go Pułku Ułanów, ponieważ takiej informacji brakuje w załączonej dokumentacji.

Wyjaśnienia zamawiającego:

Zgodnie z przedmiarem robót.

PYTANIE 28

Prosimy o wyjaśnienie na ile załączony przedmiar robót jest zgodny z zakresem robót do wykonania ponieważ załączony przedmiar branży drogowej dotyczący ul. Zagórskiej i II-go Pułku Ułanów w znacznym stopniu odbiega od załączonego projektu wykonawczego.

Wyjaśnienia zamawiającego:

Przedmiar odzwierciedla zakres robót.

PYTANIE 29


Czy Wykonawca powinien uwzględnić w swojej kalkulacji ustawienie tablicy o dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg a jeśli tak to prosimy o podanie wymiarów i ilości tablic które należy uwzględnić w kalkulacji.

Wyjaśnienia zamawiającego:

Zakup i montaż tablic jest w zakresie zamawiającego.


PYTANIE 30

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o tabelę robót ziemnych i rozbiórkowych.



Gmina Trzebiatów

z siedzibą w: **Urząd Miejski w Trzebiatowie**
72 – 320 Trzebiatów, ul. Rynek 1, Tel. 91 38 72 984, fax. 91 38 72 619
e-mail: sekretariat@trzebiatow.pl, www.trzebiatow.pl



Wyjaśnienia zamawiającego:

To jest remont - nie ma takiej konieczności.

PYTANIE 31

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ pkt V do wykonania są „Remonty cząstkowe elementów pasa drogowego w postaci chodników, zatok autobusowych, wysp rozdziału ruchu”. Prosimy o dokładne wskazanie zakresu, lokalizacji oraz określenia na czym w/w roboty mają polegać.

Wyjaśnienia zamawiającego:

Zgodnie z przedmiarem robót.

PYTANIE 32


Ze względu na dużą ilość niejasności dotyczącą dokumentacji, zakresu robót do wykonania w trosce o prawidłowe wyjaśnienie wszystkich niejasności i prawidłową wycenę prosimy odpowiedź na powyższe pytania i o przedłużenie terminu składania ofert o 7 dni roboczych.

ZMIANA

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy Pzp, **przedłuża termin składania ofert do 21.09.2023 r., godz. 8:25** (zmiana w rozdziale XXIV ust. 2 SWZ).


Wobec powyższego zamawiający wyznacza następujący:

- planowany **termin otwarcia ofert** (zmiana w rozdziale XXV ust. 2 SWZ):
21.09.2023 r., godz. 8:30;
- **termin związania ofertą** (dokonuje zmiany w rozdziale XXI ust. 1 SWZ):
do 20.10.2023 r.



Gmina Trzebiatów

z siedzibą w: **Urząd Miejski w Trzebiatowie**
72 – 320 Trzebiatów, ul. Rynek 1, Tel. 91 38 72 984, fax. 91 38 72 619
e-mail: sekretariat@trzebiatow.pl, www.trzebiatow.pl



Postanowienia końcowe:

- 1) Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian.
- 2) Zgodnie z art. 286 ust. 6 ustawy Pzp, informację o przedłużonym terminie składania ofert zamawiający zamieszcza w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 267 ust. 2 pkt 6 ustawy Pzp.
- 3) Na podstawie art. 286 ust. 5 i 7 ustawy, dokonana zmianę treści SWZ zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
- 4) **Na podstawie art. 284 ust. 5 ustawy, przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.**

Zatwierdził:
Zastępca Burmistrza Trzebiatowa
Grzegorz Olejniczak