

## TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Inwestor:

Gmina Trzcianko-Zdrój  
ul. Rynek 15; 74-510 Trzcianko-Zdrój

Zadanie:

Przebudowa drogi gminnej - ul. Mickiewicza w Trzcianku-Zdroju - rozbudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej

Adres inwestycji:

w działkach: 107, 108 obręb 1 Trzcianko-Zdrój, jednostka ewidencyjna Trzcianko-Zdrój oraz 1135 obręb 2 Czarnołęka, jednostka ewidencyjna Trzcianko-Zdrój

L.p.	Numer specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	J.m.	Ilość	Cena jedn. PLN	Wartość netto PLN
<b>Wodociąg</b>						
<b>A. Sieć wodociągowa</b>						
x	x	<b>I. ROBOTY ZIEMNE - SIEĆ</b>	x	x	x	x
1.	S.00.00; S.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, wytyczenie trasy, pomiary geodezyjne realizacyjne, sporządzanie dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji i map geodezyjnych powykonawczych oraz pomiary kontrolne i sprawdzające	km	0,298		
2.	S.00.00; S-01.01, S.02.01	Mechaniczne wykopy liniowe o gł. do 2,8m szer. 1,0m w gruncie kat. I-II, wraz z montażem i późniejszym demontażem umocnienia ścian wykopów, wraz z wywozem nadmiaru ziemi (wymiana gruntu w 100% objętości wykopu)	m <sup>3</sup>	283,87		
3.	S.00.00; S-01.01; S.02.01	Ręczne wykopy liniowe pod rurociągi, o gł. do 3,0m szer. 0,8-1,5m w gruncie kat. I-II, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, z montażem i późniejszym demontażem umocnienia ścian wykopów, wraz z wywozem nadmiaru ziemi (wymiana gruntu w 100% objętości wykopu)	m <sup>3</sup>	14,39		
4.	S.00.00; S-01.01; S.02.01	Ręczne zasypywanie wykopów liniowych w gruntach kat. I-II, gł. do 3,0m, szer. 0,8-1,5m, wraz z zakupem, dowozem, zagęszczeniem gruntu (wymiana gruntu w całej objętości wykopu)	m <sup>3</sup>	7,67		
5.	S.00.00; S-01.01; S.02.01	Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych w gruntach kat. I-II, gł. do 2,8m, szer. 1,0-1,5m, wraz z zakupem, dowozem, zagęszczeniem gruntu (wymiana gruntu w całej objętości wykopu)	m <sup>3</sup>	120,47		
6.	S.00.00; S.02.01	Wykonanie podłoży pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - podsypka grub. 30cm (wraz z zakupem, dowozem, zagęszczeniem materiału)	m <sup>3</sup>	72,61		
7.	S.00.00; S.02.01	Wykonanie podłoży pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - obsypka grub. 15cm (wraz z zakupem, dowozem, zagęszczeniem materiału)	m <sup>3</sup>	36,31		
8.	S.00.00; W.01.01	Montaż konstrukcji podwieszonych rurociągów i kanałów (uzbrojenie kolizyjne), z późniejszym demontażem tych konstrukcji oraz ceną samej konstrukcji	kpl.	6		
x	x	<b>RAZEM ROZDZIAŁ I</b>	x	x	x	
x	x	<b>II. ROBOTY MONTAŻOWE - SIEĆ</b>	x	x	x	x
9.	S.00.00; W.01.01	Montaż rurociągów z rur PE100 RC SDR17 dn 110mm, łączonych poprzez zgrzewanie, wraz z montażem armatury, kształtek, wykonaniem połączeń, z ceną zakupu, dostawy materiałów, oraz wykonaniem prób szczelności, płukaniem, dezynfekcją i oznakowaniem	m	297,86		
10.	S.00.00; W.01.01	Montaż hydrantów nadziemnych DN80 wraz z armaturą, kształtkami, wykonaniem połączeń i prób, z ceną zakupu, dostawy materiałów	kpl.	3,00		
11.	S.00.00; W.01.01	Włączenie rurociągu do istniejącej sieci, wraz z ceną zakupu, dostawą materiałów	kpl.	1		
x	x	<b>RAZEM ROZDZIAŁ II</b>	x	x	x	
		<b>RAZEM - sieć wodociągowa:</b>	x	x	x	

**B. Przyłącza wodociągowe (w obrębie działek drogowych)**

x	x	<b>III. ROBOTY ZIEMNE - PRZYŁĄCZA</b>	x	x	x	x
12.	S.00.00; S.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, wytyczenie trasy, pomiary geodezyjne realizacyjne, sporządzanie dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji i map geodezyjnych powykonawczych oraz pomiary kontrolne i sprawdzające	km	0,028		
13.	S.00.00; S-01.01; S.02.01	Ręczne wykopy liniowe pod rurociągi, o gł. do 3,0m szer. 0,8-1,5m w gruncie kt. I-II, z wydobyciem urobku łopata lub wyciągiem ręcznym, z montażem i późniejszym demontażem umocnienia ścian wykopów, wraz z wywozem nadmiaru ziemi (wymiana gruntu w całej objętości wykopu)	m <sup>3</sup>	26,29		
14.	S.00.00; S-01.01; S.02.01	Ręczne zasypywanie wykopów liniowych w gruntach kat. I-II, gł. do 3,0m, szer. 0,8-1,5m, wraz z zakupem, dowozem, zagęszczeniem gruntu (wymiana gruntu w całej objętości wykopu)	m <sup>3</sup>	16,39		
15.	S.00.00; S.02.01	Wykonanie podłoży pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - podsypka grub. 30cm (wraz z zakupem, dowozem, zagęszczeniem materiału)	m <sup>3</sup>	6,60		
16.	S.00.00; S.02.01	Wykonanie podłoży pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - obsypka grub. 15cm (wraz z zakupem, dowozem, zagęszczeniem materiału)	m <sup>3</sup>	3,30		
17.	S.00.00; W.01.01	Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych (uzbrojenie kolizyjne), z późniejszym demontażem tych konstrukcji oraz ceną samej konstrukcji	kpl.	5		
18.	S.00.00; W.01.01	Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów (uzbrojenie kolizyjne), z późniejszym demontażem tych konstrukcji oraz ceną samej konstrukcji	kpl.	1		
x	x	<b>RAZEM ROZDZIAŁ III</b>	x	x	x	
x	x	<b>IV. ROBOTY MONTAŻOWE - PRZYŁĄCZA</b>	x	x	x	x
19.	S.00.00; W.01.01	Montaż rurociągów z rur PE100 RC SDR17 dn 32mm, łączonych poprzez zgrzewanie, wraz z montażem armatury, kształtek, wykonaniem połączeń, z ceną zakupu, dostawy materiałów, oraz wykonaniem prób szczelności, płukaniem, dezynfekcją i oznakowaniem	m	26,11		
20.	S.00.00; W.01.01	Montaż rurociągów z rur PE100 RC SDR17 dn 40mm, łączonych poprzez zgrzewanie, wraz z montażem armatury, kształtek, wykonaniem połączeń, z ceną zakupu, dostawy materiałów, oraz wykonaniem prób szczelności, płukaniem, dezynfekcją i oznakowaniem	m	1,39		
21.	S.00.00; W.01.01	Wykonanie włączeń do sieci wodociągowej za pomocą nawiertki do zgrzewania na rury PE samonawiercającą z zaworem do nawiercania pod ciśnieniem, wraz z obudową teleskopową zaworu i skrzynką uliczną. Wykonanie połączenia z istniejącym przyłączem (1kpl.) i zaślepienia w przypadku przyłączy zaprojektowanych (6 kpl.). Pozycja zawiera koszt montażu, zakupu, dostawy materiałów, wykonanie prób.	kpl.	7,00		
22.	S.00.00; W.01.01	Układanie rur ochronnych z PCW o śr. do 110mm na kable elektroenergetyczne i telekomunikacyjne, wraz z ceną zakupu, dostawy materiałów	m	10		
x	x	<b>RAZEM ROZDZIAŁ IV</b>	x	x	x	
		<b>RAZEM - przyłącza wodociągowe</b>	x	x	x	
		<b>RAZEM - wodociąg (sieć i przyłącza w obrębie działek drogowych) w m. Trzcińsko-Zdrój ul. Mickiewicza</b>	x	x	x	

**Kanalizacja sanitarna**
**C. Sieć kanalizacji sanitarnej**

x	x	<b>V. ROBOTY ZIEMNE - SIEĆ</b>	x	x	x	x
23.	S.00.00; S.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, wytyczenie trasy, pomiary geodezyjne realizacyjne, sporządzanie dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji i map geodezyjnych powykonawczych oraz pomiary kontrolne i sprawdzające	km	0,299		
24.	S.00.00; S-01.01; S.02.01	Mechaniczne wykopy liniowe o gł. do 2,8m szer. 1,0m w gruncie kat. I-II, wraz z montażem i późniejszym demontażem umocnienia ścian wykopów, wraz z wywozem nadmiaru ziemi (wymiana gruntu w całej objętości wykopu)	m <sup>3</sup>	740,85		
25.	S.00.00; S-01.01; S.02.01	Ręczne wykopy liniowe pod rurociągi, o gł. do 3m szer. 0,8-1,5m w gruncie kt. I-II, z wydobyciem urobku, z montażem i późniejszym demontażem umocnienia ścian wykopów, wraz z wywozem nadmiaru ziemi (wymiana gruntu w całej objętości wykopu)	m <sup>3</sup>	12,4		
26.	S.00.00; S-01.01; S.02.01	Ręczne zasypywanie wykopów liniowych w gruntach kat. I-II, gł. do 3,0m, szer. 0,8-1,5m, wraz z zakupem, dowozem, zagęszczeniem gruntu (wymiana gruntu w całej objętości wykopu)	m <sup>3</sup>	58,55		
27.	S.00.00; S-01.01; S.02.01	Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych w gruntach kat. I-II, gł. do 2,8m, szer. 1,0-1,5m, wraz z zakupem, dowozem, zagęszczeniem gruntu (wymiana gruntu w całej objętości wykopu)	m <sup>3</sup>	528,82		

28.	S.00.00; S.02.01	Wykonanie podłoża pod kanały i objekty z materiałów sypkich - podsypka grub. 20cm (wraz z zakupem, dowozem, zagęszczeniem materiału)	m3	59,80		
29.	S.00.00; S.02.01	Wykonanie podłoża pod kanały i objekty z materiałów sypkich - obsypka grub. 30cm (wraz z zakupem, dowozem, zagęszczeniem materiału)	m3	89,70		
30.	S.00.00; S.03.01	Montaż konstrukcji podwieszonych rurociągów i kanałów (uzbrojenie kolizyjne), z późniejszym demontażem tych konstrukcji oraz ceną samej konstrukcji	kpl.	2		
x	x	<b>RAZEM ROZDZIAŁ V:</b>	x	x	x	
x	x	<b>VI. ROBOTY MONTAŻOWE SIEĆ</b>	x	x	x	x
31.	S.00.00; S.03.01	Montaż kanałów kanalizacji sanitarnej z rur PVC klasy S dn 200mm kielichowych, łączonych na wcisk na uszczelkę dwuwargową, wraz z włączeniem do istniejącej studni kanalizacyjnej, z ceną zakupu, dostawy materiałów, oraz wykonaniem prób szczelności kanałów wraz z kontrolą kamerą inspekcyjną, oraz włączeniem do istniejącej sieci	m	299		
32.	S.00.00; S.03.01	Montaż studni prefabrykowanych z tworzyw sztucznych, z kinetą zbiorczą o śr. 1000mm z montażem włazów, wraz z ceną zakupu, dostawy materiałów, podłączeniem rurociągów, zaślepieniem pustych dopływów.	kpl.	5		
33.	S.00.00; S.03.01	Montaż studni prefabrykowanych z tworzyw sztucznych, z kinetą zbiorczą o śr. 600mm z montażem włazów, wraz z ceną zakupu, dostawy materiałów, podłączeniem rurociągów, zaślepieniem pustych dopływów.	kpl.	3		
		<b>RAZEM - sieć kanalizacji sanitarnej</b>	x	x	x	
<b>D. Przyłącza kanalizacji sanitarnej (w obrębie działek drogowych)</b>						
x	x	<b>VII. ROBOTY ZIEMNE - PRZYŁĄCZA</b>	x	x	x	x
34.	S.00.00; S.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, wytyczenie trasy, pomiary geodezyjne realizacyjne, sporządzanie dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji i map geodezyjnych powykonawczych oraz pomiary kontrolne i sprawdzające	km	0,04		
35.	S.00.00; S-01.01; S.02.01	Ręczne wykopy liniowe pod rurociągi, o gł. Do 3m szer. 0,8-1,5m w gruncie kt. I-II, z wydobyciem urobku, z montażem i późniejszym demontażem umocnienia ścian wykopów, wraz z wywozem nadmiaru ziemi (wymiana gruntu w całej objętości wykopu)	m3	42,25		
36.	S.00.00; S-01.01; S.02.01	Ręczne zasypywanie wykopów liniowych w gruntach kat. I-II, gł. do 3,0m, szer. 0,8-1,5m, wraz z zakupem, dowozem, zagęszczeniem gruntu (wymiana gruntu w całej objętości wykopu)	m3	22,06		
37.	S.00.00; S.02.01	Wykonanie podłoża pod kanały i objekty z materiałów sypkich - podsypka grub. 20cm (wraz z zakupem, dowozem, zagęszczeniem materiału)	m3	8,08		
38.	S.00.00; S.02.01	Wykonanie podłoża pod kanały i objekty z materiałów sypkich - obsypka grub. 30cm (wraz z zakupem, dowozem, zagęszczeniem materiału)	m3	12,11		
39.	S.00.00; S.03.01	Montaż konstrukcji podwieszonych rurociągów i kanałów (uzbrojenie kolizyjne), z późniejszym demontażem tych konstrukcji oraz ceną samej konstrukcji	kpl.	7		
40.	S.00.00; S.03.01	Montaż konstrukcji podwieszonych kabli energetycznych i telekomunikacyjnych (uzbrojenie kolizyjne), z późniejszym demontażem tych konstrukcji oraz ceną samej konstrukcji	kpl.	5		
x	x	<b>RAZEM ROZDZIAŁ VII:</b>	x	x	x	
x	x	<b>VIII. ROBOTY MONTAŻOWE - PRZYŁĄCZA</b>	x	x	x	x
41.	S.00.00; S.03.01	Montaż kanałów kanalizacji sanitarnej z rur PVC klasy S dn 160mm kielichowych, łączonych na wcisk na uszczelkę dwuwargową, wraz z ceną zakupu, dostawy materiałów, oraz wykonaniem prób szczelności kanałów wraz z kontrolą kamerą inspekcyjną, wraz z włączeniem do istniejącego przyłącza (1 kpl.), oraz zaślepieniem pozostałych przykanalików (6 kpl.).	m	40,39		
42.	S.00.00; S.03.01	Układanie rur ochronnych z PCW o śr. do 110mm na kable elektroenergetyczne i telekomunikacyjne, wraz z ceną zakupu, dostawy materiałów	m	10		
		<b>RAZEM - przyłącza kanalizacji sanitarnej</b>	x	x	x	
		<b>RAZEM - kanalizacja sanitarna (sieć i przyłącza w obrębie działek drogowych) w m. Trzczańsko-Zdrój ul. Mickiewicza</b>	x	x	x	
		<b>RAZEM - Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Trzczańsko-Zdrój ul. Mickiewicza</b>	x	x	x	