

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA PSIEGO PARKU NA OSIEDLU PÓŁNOC-TYSIĄCLECIE
ADRES INWESTYCJI : CHRZANÓW, UL. MIESZKA I, DZIAŁKI 1156/420; 1156/424
INWESTOR : GMINA CHRZANÓW
ADRES INWESTORA : 32-500 CHRZANÓW, AL. HENRYKA 20
BRANŻA : Elektryka

DATA OPRACOWANIA : 23.05.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
23.05.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Instalacja oświetleniowa					
1	KNR 2-01 0701-0202	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III	m		
		62	m	62,00	
				RAZEM	62,00
2	KNR 5-10 0103-02	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych	m		
		62	m	62,00	
				RAZEM	62,00
3	KNR 2-19 0219-01	Oznakowanie trasy ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego	m		
		62	m	62,00	
				RAZEM	62,00
4	KNR 2-01 0704-0203	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III	m		
		62	m	62,00	
				RAZEM	62,00
5	KNR 5-10 0303-02	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie	m		
		10	m	10,00	
				RAZEM	10,00
6	KNR 5-10 0301-02	Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.6 m	m		
		Krotność = 2	m	62,00	
		62		RAZEM	62,00
7	KNR-W 5-10 0709-03	Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 480 kg w gruncie kat.I-III	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
8	KNR-W 5-10 1005-07	Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw do lamp LED	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
9	KNR 5-10 1001-04	Montaż tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
10	KNR 5-08 0813-04	Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 16 mm ²)	szt.		
		3*3	szt.	9,00	
				RAZEM	9,00
11	kalk. własna	Podłączenie do istniejących latarni	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00