

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Przebudowa ul. Wyzwolenia w Krośnie</b>		
1	Element	<b>Element</b>		
1.1	KNNRS 1/104/3	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą	kpl	1
1.2	KNNR 6/806/2	Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych, krawężniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej	m	288
1.3	KNNR 6/806/7	Obrzeża trawnikowe 6x20 cm na podsypce piaskowej - rozebranie	m	288
1.4	CJ 11/2006/4	Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem ścinki na plac składowania na odległość do 20 km, głębokość frezowania 4 cm	m2	260
1.5	KNNR 6/805/8	Rozebranie nawierzchni i chodników mechanicznie, chodniki z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej, kostka przechodzi na własność Wykonawcy	m2	500
1.6	KNNR 6/805/6	Rozebranie nawierzchni ulicy z trylinki - mechanicznie	m2	1 047
1.7	KNR 401/108/9	Wywóz i utylizacja gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi		
		Wyliczenie ilości robót:		
		157+6,912+12,96	176,872000	
		RAZEM:	176,872000	m3 176,872
1.8	KNNR 6/403/3	Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30 cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa (ilość betonu 0,065m3 na 1mb)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		218+56,25	274,250000	
		RAZEM:	274,250000	m 274
1.9	KNNR 1/201/2	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,15 m3, kategoria gruntu III	m3	289
1.10	KNNR 6/107/1	Wyrównanie istniejącej podbudowy (zagęszczenie mechaniczne), tłucznem sortowanym, warstwa po zagęszczeniu do 15 cm	m3	78
1.11	KNNR 6/404/4	Obrzeża betonowe, 30x8 cm, wraz z wykonaniem ław, wypełnienie spoin zaprawą cementową (ilość betonu 0,04)	m	250
1.12	KNNR 6/502/2 (1)	Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, podsypka grysowa z wypełnieniem spoin piaskiem, oraz na zjazdach kostka brukowa betonowa, grubości 8 cm, kostka nowa		
		Wyliczenie ilości robót:		
		259+258	517,000000	
		RAZEM:	517,000000	m2 517
1.13	KNNR 6/111/2 (1)	Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem Rm=2,5MPa, warstwa po zagęszczeniu 20 cm, dowóz materiału z wytworni	m2	1 174
1.14	KNNR 6/113/1	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15 cm	m2	1 174
1.15	KNNR 6/1005/7	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	1 174
1.16	KNNR 6/108/2 (1)	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, grysowo-żwirowa (standard II), samochód 5-10 t	t	80
1.17	KNR 231/311/5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 4 cm	m2	1 174
1.18	KNR 231/1406/4	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i gazowe	szt	7
1.19	KNR 231/1406/5	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, studzienki telefoniczne	szt	3