
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6

roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI: Budowa drogi wewnętrznej na terenie miejscowości Głędowo gmina Człuchów

ADRES INWESTYCJI: Gmina Człuchów

NAZWA INWESTORA: Gmina Człuchów

ADRES INWESTORA: ul. Szczecińska 33

BRANŻE: DROGI

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Daniel Folehr

DATA OPRACOWANIA: Chojnice, 25.06.2024 r.

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

Kod CPV: 45233120-6 roboty w zakresie budowy dróg

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Chojnice, 25.06.2024 r.

Data zatwierdzenia

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR:					
1		Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe			
1 d.1	SST D 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym i inwentaryzacja powykonawcza	km		
		0,250	km	0,250	
				RAZEM	0,250
2 d.1	SST D 01.02.01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną z mechanicznym karczowaniem pni	szt.		
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
3 d.1	SST D 01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2		
		769	m2	769,00	
				RAZEM	769,00
4 d.1	SST D 03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
		9	szt.	9,00	
				RAZEM	9,00
5 d.1	SST D 03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
6 d.1	SST D 03.02.01	Przebudowa hydrantu	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
2		Roboty ziemne			
7 d.2	SST D 02.00.01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 5 km	m3		
		(1100 * 0,46) + (112 * 0,41) + (325 * 0,15)	m3	600,67	
				RAZEM	600,67
3		Jezdnia			
8 d.3	SST D 04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m2		
		1100	m2	1 100,00	
				RAZEM	1 100,00
9 d.3	SST D 04.05.01	Mieszanka związana cementem CBGM 0/16 C 1,5/2,0-warstwa o grub. po zagęszcz. 15 cm	m2		
		1100	m2	1 100,00	
				RAZEM	1 100,00
10 d.3	SST D 04.04.01	Podbudowa zasadnicza mieszanka kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie 0/31,5- warstwa o grub.po zagęszcz. 20 cm	m2		
		1100	m2	1 100,00	
				RAZEM	1 100,00
11 d.3	SST D 05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej- fazowana szara	m2		
		1100	m2	1 100,00	
				RAZEM	1 100,00
4		Zjazdy indywidualne- kostka betonowa			
12 d.4	SST D 04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m2		
		112	m2	112,00	
				RAZEM	112,00
13 d.4	SST D 04.05.01	Mieszanka związana cementem CBGM 0/16 C 1,5/2,0-warstwa o grub. po zagęszcz. 10 cm	m2		
		112	m2	112,00	
				RAZEM	112,00
14 d.4	SST D 04.04.01	Podbudowa zasadnicza mieszanka kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie 0/31,5- warstwa o grub.po zagęszcz. 15 cm	m2		
		112	m2	112,00	
				RAZEM	112,00

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.4	SST D 05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej- fazowana grafitowa	m2		
		112	m2	112,00	
				RAZEM	112,00
5		Pobocza			
16 d.5	SST D 04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m2		
		325	m2	325,00	
				RAZEM	325,00
17 d.5	SST D 04.04.01	Podbudowa zasadnicza mieszanka kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie 0/31,5- warstwa o grub.po zagęszcz. 15 cm	m2		
		325	m2	325,00	
				RAZEM	325,00
6		Elementy ulic			
18 d.6	SST D 08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
		631	m	631,00	
				RAZEM	631,00
19 d.6	SST D 08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem- beton C12/15	m3		
		631 * 0,06	m3	37,86	
				RAZEM	37,86
7		Elementy BRD			
20 d.7	SST D 07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
21 d.7	SST D 07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
8		Zieleń			
22 d.8	SST D 09.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 15 cm	m2		
		439	m2	439,00	
				RAZEM	439,00

Strona Tytułowa	1
Obmiar	2
1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe	2
2 Roboty ziemne	2
3 Jezdnia	2
4 Zjazdy indywidualne- kostka betonowa	2
5 Pobocza	3
6 Elementy ulic	3
7 Elementy BRD	3
8 Zieleń	3
Spis treści	4