



Katowice, 24 kwietnia 2024 r.

OPIS PRZEDMIOTU SZACOWANIA

Przedmiotem szacowania wartości zamówienia są dwa zamierzenia na bazie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Katowicach przy ulicy Obroki 140:

1. UTWARDZENIE PLACU POD KONTENERY

Zadanie dotyczy terenu zlokalizowanego w północnej części bazy.

Powierzchnia placu utwardzonego – ok 345 m²

Zakres prac:

- a. roboty ziemne na gł. 53 cm z mechanicznym profilowaniem i zagęszczaniem podłoża i odwozem,
- b. wykonanie warstwy odsączającej z piasku lub pospółki, warstwa grubości 8 cm,
- c. wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego kamiennego frakcji 31-63mm, warstwa 20 cm,
- d. wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego kamiennego frakcji 4-31mm warstwa 10 cm,
- e. wykonanie warstwy klinującej z mialu kamiennego frakcji 2-8mm, warstwa o grubości 1,5-2 cm,
- f. skropienie emulsją asfaltową zawałowanej i zaklinowanej podbudową z kruszywa kamiennego,
- g. ułożenie warstwy wiążącej z asfaltobetonu, warstwa o grubości 8 cm,
- h. ułożenie warstwy ścieralnej z asfaltobetonu, warstwa o grubości 5 cm.

UWAGA: zadanie nie obejmuje:

- wypoziomowania terenu – dopuszcza się minimalną korektę spadku istniejącego terenu,
- ułożenia krawężników i odwodnień.

Umiejscowienie oraz kształt terenu do utwardzenia obrazują następujące załączniki:

- plik pdf o nazwie: *UTWARDZENIE TERENU OBROKI 140 mapa*
- plik pdf o nazwie: *OBROKI 140 PLAC POD KONTENERY I CHODNIK*
- plik pdf o nazwie: *PLAC POD KONTENERY*

2. WYKONANIE CHODNIKA Z BETONU

Zadanie dotyczy terenu zlokalizowanego w południowej części bazy.

Powierzchnia chodnika do wykonania – ok 20 m²

Zakres prac:

- a. demontaż istniejącego chodnika
- b. wykorytowanie na głębokość 0,5 m ,
- c. wykonanie podbudowy z kruszywa betonowego o grub. warstwy 30 cm (kruszywo betonowe dostarcza Inwestor),
- d. ułożenie nowych obrzeży chodnikowych,
- e. wylanie płyty chodnika gr.20 cm z betonu C25/30, zbrojonego włóknem stalowym rozproszonym 30 kg/m³ z utwardzeniem powierzchniowym i zatarciem na ostro.

Umiejscowienie oraz kształt chodnika obrazują następujące załączniki:

- plik pdf o nazwie: *UTWARDZENIE TERENU OBROKI 140 mapa*
- plik pdf o nazwie: *OBROKI 140 PLAC POD KONTENERY I CHODNIK*
- plik pdf o nazwie: *CHODNIK*



MPGK Sp. z o.o.
40-833 Katowice ul. Obroki 140
Tel. 32/35 87 657, fax 32/35 87 661
www.mpgk.com.pl, e-mail: info@mpgk.com.pl

Rejestr: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS:0000107532, NIP:634-012-86-30,
REGON:270135328
Kapitał zakładowy: 56.780.600,00 zł



Prace należy prowadzić w godzinach 6.00-18.00 w dni robocze.

Przewidywany termin wykonania: do 2 miesięcy od podpisania umowy.

Propozycja płatności: przelew, 30 dni od daty dostarczenia faktury wystawionej po podpisaniu protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

Gwarancja: 36 miesiące.

UWAGA: prowadzone prace nie mogą utrudniać funkcjonowania pracy zakładu.

Proszę w szacunku ceny podać osobno cenę dla zadania 1 i zadania 2.

GLÓWNY SPECJALISTA
Ds. Rozwoju
Wojciech Łagóń