



1	KORYTARZ
8,09 m <sup>2</sup>	POLIFLOR
2	KORYTARZ
8,81 m <sup>2</sup>	POLIFLOR
3	STRYCH
13,65 m <sup>2</sup>	POLIFLOR
4	POKÓJ
18,94 m <sup>2</sup>	POLIFLOR
5	POKÓJ
7,05 m <sup>2</sup>	POLIFLOR
6	ŁAZIENKA
7,58 m <sup>2</sup>	POLIFLOR
7	STRYCH
8,14 m <sup>2</sup>	POLIFLOR
8	POKÓJ
18,00 m <sup>2</sup>	POLIFLOR
9	KUCHNIA
12,75 m <sup>2</sup>	POLIFLOR

- C**
1. KONSTRUKCJA DREWNIANA
  2. WEŁNA MINERALNA 16 cm
  3. FOLIA
  4. PŁYTA KARTONOWO - GIPSOWA WODO I OGNIOODPORNĄ

- G**
1. TYNK WAPIENNY
  2. ŚCIANA ZEWNĘTRZNA NOŚNA 51 cm

- F**
- PŁYTA KARTON GIPS 12,5 mm  
 KONSTRUKCJA SYSTEMOWA ŚCIANKI WEŁNA MINERALNA 12 cm  
 PŁYTA KARTON-GIPS 12,5 mm

 BIURO PROJEKTOWE-LECHPROJEKT 63-100 Śrem/Psarskie, ul. Jasminowa 1 tel/fax (61)2810044, tel. kom 0602 689188 e-mail: lechprojekt@poczta.onet.pl	
NAZWA PROJEKTU: PROJEKT NAPRAWCZY	
BRANŻA:	Budowlana - zabezpieczenie pożarowe poddasza
INWESTOR:	Urząd Gminy Komorniki
ADRES BUDOWY:	Komorniki ul. Pocztowa 30
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	NR UP. I PODPIS
architekt i konstr. - Lechosław Kuczyński	30.10.13
asystent projektanta - Tobiasz Binkowski	
PRZEDMIOT:	RZUT Poddasza
Numer rysunku:	Data:
1	IV/2010
Skala:	1:50