

Kosztorys ofertowy

Przebudowa dr. W m. Kaliszkowice Kaliskie dz. 894, 939

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.ob m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1						
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.wraz z wskazaniem granic pasa drogowego i inwentaryzacja powykonawczą	km	0.188		
2 d.1	KNNR 1 0104-18	Karczowanie pni lub frezowanie o śr. 101-130 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności	szt.	8.000		
3 d.1	KNNR 1 0107-02	Wywożenie karpiny na odległość > 2km.	mp	9.440		
4 d.1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	866.040		
5 d.1	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych mieszanki 0/63 gr. 18 cm Krotność = 0.9	m2	866.040		
6 d.1	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych mieszanki 0/31,5gr. 5cm Krotność = 0.5	m2	866.040		
7 d.1	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsja asfaltową w ilości 0,7 kg/m2	m2	828.440		
8 d.1	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6cm (warstwa ścieralna) z AC 11S Krotność = 1.5	m2	828.440		
9 d.1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	289.500		
10 d.1	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych mieszanki 0/63 gr. 15 cm	m2	289.500		
11 d.1	KNNR 1 0202-03	Ukop gruntu na nasyp Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.>1 km sam.samowład.	m3	40.530		
12 d.1	KNNR 1 0407-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat.I-II	m3	40.530		
13 d.1	KNNR 1 0202-06	Odkopanie rowu przydroznego Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.>1 km sam.samowład.	m3	201.600		
14 d.1	KNNR 1 0503-03	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruntach kat.I-III	m2	644.000		
15 d.1	KNNR 1 0503-06	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.IV	m2	188.000		
16 d.1	KNNR 1 0209-02	Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III	m3	8.400		
17 d.1	KNNR 4 1308-06	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 300 mm dwuściankowe oSN 8kN	m	7.000		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.ob m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
18 d.1	KNNR 1 0214-02	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV	m3	8.400		
19 d.1	KNNR 6 0605-03	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe prefabrykowane dla rur o średnicy 30 cm	szt	2.000		
20 d.1	KNR 2-19 0119-01	Rury ochronne na przewodzie telefonicznym o śr.nom.100 mm	m	13.000		
Razem dział						
2 Kaliszkowice Kaliskie dz. 939 .KST						
21 d.2	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.wraz z wskazaniem granic pasa drogowego i inwentaryzacja powykonawczą	km	0.388		
22 d.2	KNNR 1 0104-18	Karczowanie pni o śr. 101-130 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności lubsfrezowanie	szt.	13.000		
23 d.2	KNNR 1 0107-02	Wywożenie karpiny na odległość > 2km.	mp	15.340		
24 d.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	1795.370		
25 d.2	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych mieszanki 0/63 gr. 18 cm Krotność = 0.9	m2	1795.370		
26 d.2	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych mieszanki 0/31,5gr. 5cm Krotność = 0.5	m2	1795.370		
27 d.2	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsja asfaltową w ilości 0,7 kg/m2	m2	1717.770		
28 d.2	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6cm (warstwa ściernalna) z AC 11S Krotność = 1.5	m2	1717.770		
29 d.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni poboczy i wjazdów	m2	618.000		
30 d.2	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych mieszanki 0/31,5gr. 15 cm	m2	618.000		
31 d.2	KNNR 1 0202-03	Ukop gruntu na nasyp Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.fyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.> 1 km sam.samowylad.	m3	81.480		
32 d.2	KNNR 1 0202-06	Odkopanie rowu Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.fyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.> 1 km sam.samowylad. 50% do wywozu	m3	119.520		
33 d.2	KNNR 1 0209-02	Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj.fyżki 0.15 m3 w gr.kat. III	m3	119.520		
34 d.2	KNNR 1 0407-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat.I-II	m3	81.480		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.ob m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
35 d.2	KNNR 1 0503-06	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.IV	m2	710.000		
36 d.2	KNNR 1 0503-03	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruntach kat.I-III	m2	730.400		
37 d.2	KNNR 6 1302-03	Oczyszczenie przepustów śr. 0.4 m z namułu do 50% jego średnicy	m	11.000		
Razem dział Kaliszkowice Kaliskie dz. 939 .KST						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: