
KOSZTORYS INWESTORSKI

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45111000-8	Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
34923000-3	Sprzęt do kontroli ruchu drogowego
NAZWA INWESTYCJI:	Remont skrzyżowania drogi powiatowej nr 1361 D oraz drogi powiatowej bez numeru (dawna DW341)
ADRES INWESTYCJI:	Dz. nr 473, 477 AM-1 obr. Lubnów
NAZWA INWESTORA:	Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy
ADRES INWESTORA:	ul. Łączna 1c 55-100 Trzebnica

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

mgr inż Adam Ozimina

DATA OPRACOWANIA: marzec 2022

POZIOM CEN: 1 kw 2022

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]

Zysk [Z]

VAT [V]

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: zł

PODATEK VAT: () zł

OGÓLEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: zł

SŁOWNIE: zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

marzec 2022

Remont skrzyżowania drogi powiatowej nr 1361 D oraz drogi powiatowej bez numeru (dawna DW341)
Kosztorys Ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS: Remont skrzyżowania drogi powiatowej nr 1361 D oraz drogi powiatowej bez numeru (dawna DW341)						
1	4510000-8	Prace przygotowawcze				
1 d.1	KNR 2-01 0119-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie równinnym	m	27,00		
2 d.1		Opracowanie ,zatwierdzenie, wdrożenie i utrzymanie tymczasowej organizacji uchu na czas robót	kpl.	1,00		
3 d.1	KNR AT-03 0104-03 + KNR 4-04 1103-04 1103-05 analogia	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. do 10 cm wraz z wywozem i kosztami utylizacji	m2	257,00		
4 d.1	KNR 2-31 0804-03 0804-04 + KNR 4-04 1103-04 1103-05 analogia	Mechaniczne rozebranie istniejącej konstrukcji jezdni wraz z wywozem i kosztami utylizacji	m2	70,00		
Razem dział: Prace przygotowawcze						
2	45111000-8	Roboty ziemne				
5 d.2	KNR 2-01 0206-03 0214-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3	40,00		
Razem dział: Roboty ziemne						
3	45233000-9	Prace nawierzchniowe				
6 d.3	KNR 2-31 0109-03 0109-04 analogia	Stabilizacja gruntu cementem o Rm=1,5-2,5MPa - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	195,00		
7 d.3	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	195,00		
8 d.3	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	340,00		
9 d.3	KNR 2-31 0310-01 0310-02	Nawierzchnia z mAC16W - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m2	178,00		
10 d.3	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z AC11S - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2	162,00		
11 d.3	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Pobocza wzmocnione kruszywem łamanym o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	65,00		
12 d.3	KNR 2-01 0510-01 0510-02	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm	m2	400,00		
Razem dział: Prace nawierzchniowe						
4	34923000-3	Organizacja ruchu docelowego				
13 d.4	KNR 2-31 0703-03	Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych	szt.	1,00		
14 d.4	kalk. własna	Usunięcie istniejącego oznakowania P-1e	m	16,00		
15 d.4	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	4,00		
16 d.4	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt.	6,00		
17 d.4	KNR AT-04 0204-02	Oznakowanie poziome grubowarstwowe	m2	12,00		
Razem dział: Organizacja ruchu docelowego						