

| Lp.   | Podstawa wyceny  | Opis   | Jedn. miary    | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|---|--|--|----------------|-------|---------|--------------------|
| 1   | 2  | 3  | 4              | 5     | 6       | 7                  |
| <b>PRZEBUDOWA SIECI NN-0,4KV PRZY ROZBUDOWIE DROGI GMINNEJ UL. SZWOLEŻERÓW NA ODC. OD UL. ZIELENIECKIEJ DO UL. KOŚCIUSZKI W ZĄBKACH (TOM III C)</b> |  |  |                |       |         |                    |
| <b>1</b>  | <b>Demontaż sieci napowietrznej nN 0,4kV</b>   |  |                |       |         |                    |
| 1 d.1   | KNNR 5 0901-01   | Demontaż słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy P-10/ZN  | słup           | 1     | 0.00    | 0.00               |
| 2 d.1   | KNNR 5 0901-01   | Demontaż słupów linii napowietrznej nn - typu ON-10,5/10/E   | słup           | 1     | 0.00    | 0.00               |
| 3 d.1   | KNNR 5 0904-01   | Demontaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 4x70mm <sup>2</sup>   | km/1 przew.    | 0.150 | 0.00    | 0.00               |
| 4 d.1   | KNNR 5 0904-01   | Demontaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AL. 4x50mm <sup>2</sup>   | km/1 przew.    | 0.029 | 0.00    | 0.00               |
| 5 d.1   |  | Przewóz zdemontowanych materiałów  | kpl.           | 1     | 0.00    | 0.00               |
| <b>2</b>  | <b>Proj. przebudowa sieci napowietrznej nN 0,4kV</b>                                   |  |                |       |         |                    |
| 6 d.2   | KNNR 5 0903-01   | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - o długości do 10.5 m z żerdzi typu N-10,5/10/E                      | słup           | 1     | 0.00    | 0.00               |
| 7 d.2   | KNNR 5 0903-01   | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - o długości do 10.5 m z żerdzi typu P-10,5/6/E                       | słup           | 1     | 0.00    | 0.00               |
| 8 d.2   | KNNR 5 0905-02   | Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 4x70 mm <sup>2</sup>                              | km przew.      | 0.226 | 0.00    | 0.00               |
| 9 d.2   | KNNR 5 0907-02   | Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III   | m              | 12.00 | 0.00    | 0.00               |
| 10 d.2  | KNNR 5 0907-05   | Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III   | m              | 8.00  | 0.00    | 0.00               |
| 11 d.2  | KNNR 5 0902-07   | Montaż odgromnika na słupie linii nN nr 1_2-2  | szt            | 3     | 0.00    | 0.00               |
| <b>3</b>  | <b>Demontaż i montaż przyłączy napowietrznych</b>                                      |  |                |       |         |                    |
| 12 d.3  | KNNR 5 0803-04   | Demontaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi o przekroju do 4x25 mm <sup>2</sup> z udziałem podnośnika samochodowego | szt.           | 1     | 0.00    | 0.00               |
| 13 d.3  | KNNR 5 0803-04   | Montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi o przekroju do 4x25 mm <sup>2</sup> z udziałem podnośnika samochodowego   | szt.           | 1     | 0.00    | 0.00               |
| <b>4</b>  | <b>Demontaż i montaż sieci napowietrznej Oświetlnia ulicznego</b>                      |  |                |       |         |                    |
| 14 d.4  | KNNR 5 0904-01   | Demontaż istn. przewodów sieci napowietrznej OU typu AsXSn 2x35mm <sup>2</sup>   | km.przew.      | 0.075 | 0.00    | 0.00               |
| 15 d.4  | KNNR 5 0904-01   | Demontaż istn. przewodów sieci napowietrznej OU typu AL. 1x25mm <sup>2</sup>   | km.przew.      | 0.029 | 0.00    | 0.00               |
| 16 d.4  | KNNR 5 1004-01   | Demontaż oprav oświetleniowych   | szt.           | 2     | 0.00    | 0.00               |
| 17 d.4  | KNNR 5 0904-01   | Montaż przewodów sieci napowietrznej OU typu AsXSn 2x35mm <sup>2</sup>   | km.przew.      | 0.113 | 0.00    | 0.00               |
| 18 d.4  | KNNR 5 1004-01   | Montaż oprav oświetleniowych - z demontażu   | szt.           | 2     | 0.00    | 0.00               |
| 19 d.4  | analiza indywidualna   | Przewóz zdemontowanych materiałów  | kpl.           | 1     | 0.00    | 0.00               |
| <b>5</b>  | <b>Budowa sieci kablowej - YAKXS 4x120mm<sup>2</sup> (Istn. złącze ZKP nr 12z2936)</b> |  |                |       |         |                    |
| 20 d.5  | KNNR 5 0701-05   | Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV   | m <sup>3</sup> | 0.640 | 0.00    | 0.00               |
| 21 d.5  | KNNR 5 0706-01   | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m  | m              | 2.00  | 0.00    | 0.00               |
| 22 d.5  | KNNR 5 0702-05   | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV  | m <sup>3</sup> | 0.480 | 0.00    | 0.00               |
| 23 d.5  | KNNR 5 0707-02   | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YAKXS 4x120mm <sup>2</sup>  | m              | 2.00  | 0.00    | 0.00               |
| 24 d.5  | KNNR 5 0707-02   | Układanie kabli po słupie nN   | m              | 8.00  | 0.00    | 0.00               |
| <b>6</b>  | <b>Budowa sieci kablowej - YAKXS 4x35mm<sup>2</sup> (Istn. złącze ZKP nr 12z1182)</b>  |  |                |       |         |                    |
| 25 d.6  | KNNR 5 0701-05   | Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV   | m <sup>3</sup> | 0.640 | 0.00    | 0.00               |
| 26 d.6  | KNNR 5 0706-01   | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m  | m              | 2.00  | 0.00    | 0.00               |
| 27 d.6  | KNNR 5 0702-05   | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV  | m <sup>3</sup> | 0.480 | 0.00    | 0.00               |
| 28 d.6  | KNNR 5 0707-02   | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YAKXS 4x35mm <sup>2</sup>   | m              | 2.00  | 0.00    | 0.00               |
| 29 d.6  | KNNR 5 0707-02   | Układanie kabli po słupie  | m              | 8.00  | 0.00    | 0.00               |
| <b>7</b>  | <b>Elementy dodatkowe</b>  |  |                |       |         |                    |

PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp.   | Podstawa wyceny      | Opis                                   | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|---|----------------------|--|-------------|-------|---------|--------------------|
| 1   | 2                    | 3                                      | 4           | 5     | 6       | 7                  |
| 30<br>d.7   | analiza indywidualna | Tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza | kpl.        | 1     | 0.00    | 0.00               |
| 31<br>d.7   | analiza indywidualna | Wyłączenie linii nN                    | kpl.        | 1     | 0.00    | 0.00               |
| <b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b> |                      |  |             |       |         | <b>0.00</b>        |

Słownie: zero i 00/100 zł