


ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ		
SYMBOL	D1	
	<div></div>	
TYP DRZWI	90	
WYMIARY		
SZEROKOŚĆ [cm]	100	
WYSOKOŚĆ [cm]	205	
	L	P
PIĘTRO I	1	1
PIĘTRO II	1	1
RAZEM	2	2
INNE		
	DRZWI WEWNĘTRZNE SAMOZAMYKACZ DOLNY NAWIEW NIE MNIEJSZY NIŻ 0,022 m2	
UWAGA: WIDOK DRZWI NA SCHEMATACH OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ		
WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE		

UWAGI:

- DRZWI DREWNIANE**
- SKRZYDŁA DRE - PŁYTA WIÓROWO - OTWOROWA, OKLEINA JASNY SZARY
 - OŚCIEŻNICE DO DRZWI SYSTEMOWE REGULOWANE
 - KLAMKI, SZYLD - STAL NIERDZEWNA MATOWA / KLAMKI ZAOKRĄGLONE /
 - ZAWIASY 3 SZT. Z ZABEZPIECZENIEM - CHROM MATOWY
 - ZAMEK W DRZWIACH

- PRZED WYKONANIEM I MONTAŻEM STOLARKI DRZWIOWEJ NALEŻY SPRAWDZIĆ WSZELKIE WYMIARY ORAZ KIERUNKI OTWIERANIA
- WSZELKIE NIEZGODNOŚCI SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM
- MONTAŻ STOLARKI DRZWIOWEJ WYKONAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ I TECHNOLOGIĄ BUDOWLANĄ

UWAGI:

- W RAZIE WĄTPLIWOŚCI DOTYCZĄCYCH RYSUNKU NALEŻY KONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM
- KAŻDY RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM DO PROJEKTU
- WSZELKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, NIEZGODNOŚCI SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM
- NIE NALEŻY DOMIERZAĆ WYMIARÓW Z RYSUNKU
- WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH
- NIE WYMNIENIENIE TYTUŁU JAKIEJKOLWIEK DZIEDZINY, GRUPY, PODGRUPY CZY NORMY NIE ZWALNIA WYKONAWCY OD OBOWIĄZKU STOSOWANIA WYMOGÓW OKREŚLONYCH PRAWEM POLSKIM
- POZIOM SANITARIATÓW PRZYJĘTY JAKO POZIOM ± 0,00m (POZIOM ODNIESIENIA - INWENTRYZACJA)

Projektant / Jednostka projektowa: DDJ-PROJEKT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA DAMIAN JĘDRUSZCZAK 41-219 Sosnowiec ul.A.Grottgera 29/23 tel.:604 626 439 e-mail:ddjprojekt@op.pl						
Inwestor: MIASTO KATOWICE 40-098 KATOWICE UL. MŁYŃSKA 4						
Nazwa projektu: ZP/101/2024 REMONT DOTYCZĄCY ŁAZIENEK / SANITARIATÓW W LICEUM OGÓLNÓKSZTAŁCĄCYM nr X im. I. J. PADEREWSKIEGO AKADEMICKIE w KATOWICACH PRZY ul. K. MIARKI 6						
Adres obiektu: 40-224 KATOWICE UL. K. MIARKI 6 DZIAŁKA NR: 50/2 k.m.42 JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 246901_1 KATOWICE OBRĘB 0002 BOGUCICE - ZAWODZIE						
Projektant:		mgr inż. arch. Damian Jędruszcza nr upr. 17/08/SLOKK				
Tytuł rysunku: ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ						
Data: 05.2024r.	Projekt: 191/24_A	Stadium: PW	Branża: Arch	Skala: 1:50	Nr rysunku: A-06	