




NADPROŻE N2



Beton C20/25 (B25)
Stal RB500W
Otulina $c_{nom} = 15 + 5 = 20$ mm

Wykaz zbrojenia

Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [cm]	Liczba [szt.]	Długość całkowita [m]	
				RB500W	
				Ø6	Ø12
dla jednej belki					
1	12	865	2		17,30
2	12	874	2		17,48
3	6	157	17	26,69	
Długość całkowita wg średnic				[m]	
				26,7	34,8
Masa 1mb pręta				[kg/mb]	
				0,222	0,888
Masa prętów wg średnic				[kg]	
				5,9	30,9
Masa prętów wg gatunków stali				[kg]	
				36,8	
Masa całkowita				[kg]	
				37	

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

PRACOWNIA INŻYNIERSKA

PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKT: ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO W MŚC. TROSZYN, GM. TROSZYN

email: biuro@r-projekt.com.pl; dzierzgowski@gmail.com
tel: 790-207-807, 608-381-391, www.rprojekt.net
NIP: 758-19-90-099, REGON: 360278989

BIURO:
Ostrołęka, 07-410
ul. Sobieskiego 18

ADRES BUDOWY:
Działka nr 157/10, 157/11, 157/12, 157/23, 157/24, obręb: 0033 Troszyn, gmina: Troszyn, powiat: ostrołęcki

INWESTOR:
Gmina Troszyn, ul. Słowackiego nr 13 07-405 Troszyn

tytuł rysunku:
RYSUNEK KONSTRUKCYJNY - NADPROŻE N2

PROJEKTANT:
mgr inż. arch. Aleksander Wietrow

branża: konstrukcyjna

uprawnienia: 608/86/05

podpis:

PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY:
inż. Ireneusz Mróz

branża: konstrukcyjna

uprawnienia: MAZ/0103/PWOK/08

podpis:

ASYSTENT PROJEKTANTA:
inż. Rafał Dzierzgowski

branża: konstrukcyjna

uprawnienia:

podpis:

ASYSTENT PROJEKTANTA:
mgr inż. Ewelina Maluchnik-Grzyb

branża: konstrukcyjna

uprawnienia:

podpis:

branża: konstrukcyjna

data: grudzień 2022

skala: 1 : 25

rewizja: 0

nr rysunku: K 10