

KOSZTORYS OFERTOWY

CPV: 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

Nazwa robót: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. POWSTAŃCÓW
WIELKOPOLSKIECH W OSTROROGU POLEGAJĄCA NA
BUDOWIE ŚCIEŻKI PIESZO - ROWEROWEJ W GRANICACH
PASA DROGOWEGO (120mb)
Lokalizacja: DZ.NR. EWID.:656, 622, 621/1,OBRĘB OSTRORÓG, GM.
OSTRORÓG, POWIAT SZAMOTULSKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE

Zamawiający:

Poziomy cen:

poziom cen robót.....
poziom cen robocizny.....
stawka robocizny kalkulacyjnej.....
poziom cen materiałów.....
.....
poziom cen sprzętu.....
.....
narzuty kosztów pośrednich od R+S.....
zysk od R+S+Ko.....
dopłata / opust od całości..... %
podatek VAT..... %

Wartość robót netto:

Słownie:

Wartość robót brutto:

Słownie:

Kosztorys sporządził:

Data opracowania kosztorysu:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

KOSZTORYS OFERTOWY

CPV: 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

Nazwa robót: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. POWSTAŃCÓW
WIELKOPOLSKIECH W OSTROROGU POLEGAJĄCA NA
BUDOWIE ŚCIEŻKI PIESZO - ROWEROWEJ W GRANICACH
PASA DROGOWEGO (120mb)
Lokalizacja: DZ.NR. EWID.:656, 622, 621/1, OBRĘB OSTRORÓG, GM.
OSTRORÓG, POWIAT SZAMOTULSKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE

Zamawiający:

poziom cen robót.....
poziom cen robocizny.....
stawka robocizny kalkulacyjnej.....
poziom cen materiałów.....
.....
poziom cen sprzętu.....
.....
narzuty kosztów pośrednich od R+S.....
zysk od R+S+Ko.....
dopłata / opust od całości..... %
podatek VAT..... %

KOSZTORYS

Strona 1

18-06-2022

SYKAL-NET
OGÓŁEM

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	ROBOC	MATERIAŁ	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	OGÓŁEM
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE ceny robót
2	ROBOTY ZIEMNE ceny robót
5	PODBUDOWA, NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA
6	ELEMENTY BETONOWE
7	NAWIERZCHNIA ASFALTOWA ceny robót
8	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
OGÓŁEM ceny robót	
OGÓŁEM NETTO						
Podatek VAT						
OGÓŁEM Z PODATKIEM VAT

KOSZTORYS OFERTOWY

CPV: 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

Nazwa robót: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. POWSTAŃCÓW
WIELKOPOLSKIECH W OSTROROGU POLEGAJĄCA NA
BUDOWIE ŚCIEŻKI PIESZO - ROWEROWEJ W GRANICACH
PASA DROGOWEGO (120mb)

Lokalizacja: DZ.NR. EWID.:656, 622, 621/1,OBRĘB OSTRORÓG, GM.
OSTRORÓG, POWIAT SZAMOTULSKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE

Zamawiający:

KOSZTORYS

Strona 1

18-06-2022

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE				
1	1	KNR 201-01-19-03-00 Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,120
1	2	CEN N006-08-06-01-00 Rozebranie uszkodzonego krawężnika betonowego na podsypce piaskowej	metr	10,000
1	3	KNR 404-11-03-01-00 Załadunek gruzu koparko-ładowarką na samochód	m ³	0,450
1	4	CEN 404-11-03-05-00 Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem wywrotką do 5km	m ³	0,450
1	5	Kalkulacja własna Wycinka drz, krzewów wraz karczowaniem pni	m ²	10,000
1	6	Kalkulacja własna Oczyszczenie terenu po wycince i karczowaniu z wywiezieniem na teren wskazany przez Zamawiającego. Zasypanie dołu zakupionym i dowiezionym gruntem piaszczystym z mech. zagęszczeniem warstw	kmpl	1,000
1	7	Kalkulacja własna Przestawienie kosza na smieci	szt	1,000
2		ROBOTY ZIEMNE				
2	1	CEN 201-01-25-04-00 Usunięcie humusu z darnią grub do 15 cm z wywozem	m ²	360,000
2	2	CEN N006-01-02-02-00 Koryto pod ścieżkę pieszo rowerową i zjazdy z kruszywa głęb śre 20 cm kat 3/4	m ²	360,000
2	3	CEN N001-02-07-02-00 Roboty ziemne z hałd koparką chwytakową 0,40 m ³ w gruncie kategorii 1-3 z transportem urobku wywrotką 5 Mg	m ³	72,000
2	4	CEN N001-02-08-01-00 Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 5 Mg (5km)	m ³	72,000
2	5	CEN 231-01-03-02-00 Profilowanie i zagęszczenie podłoża	m ²	360,000
5		PODBUDOWA,NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA				
5	1	CEN 231-01-11-03-00 Podbudowa z mieszanki kruszywa związanej cementem C3/4 grub 15 cm	m ²	360,000
5	2	CEN 231-01-14-05-00 Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31mm grub 20cm	m ²	360,000

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
6		ELEMENTY BETONOWE				
6	1	CEN 231-04-03-03-00 Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm podsypka cement-piask	metr	5,000
6	2	CEN 231-04-03-03-00 Krawężnik betonowy najzdowy 15x22 cm na podsypce cement-piask	metr	5,000
6	3	CEN 231-04-02-04-00 Ława pod krawężnik betonowa C12/15	m ³	0,700
6	4	CEN 231-04-07-05-00 Obrzeże betonowe 30x8 cm podsypka cement-piask spoiny zapr	metr	120,000
6	5	CEN 231-04-02-03-00 Ława betonowa z oporem pod obrzeża bet. C12/15	m ³	4,800
7		NAWIERZCHNIA ASFALTOWA				
7	1	CEN 231-10-04-07-00 Skropienie asfaltem nawierzchni podbudowy z kruszywa	m ²	360,000
7	2	CEN 231-03-10-05-00 Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa ścierna AC5S grub 3 cm	m ²	360,000
7	3	CEN 231-03-10-06-00 Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa ścierna AC5S - dodatek za 2 cm	m ²	360,000
8		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
8	1	CEN 201-05-06-05-00 Plantowanie terenu	m ²	125,000
8	2	CEN 201-05-10-01-00 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości humusu 10 cm	m ²	125,000
8	3	CEN 231-01-03-02-00 Profilowanie i zagęszczenie poboczy	m ²	110,000
OGÓLEM KOSZTORYS					

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

Nazwa robót: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. POWSTAŃCÓW
WIELKOPOLSKIECH W OSTROROGU POLEGAJĄCA NA
BUDOWIE ŚCIEŻKI PIESZO - ROWEROWEJ W GRANICACH
PASA DROGOWEGO (120mb)

Lokalizacja: DZ.NR. EWID.:656, 622, 621/1, OBRĘB OSTRORÓG, GM.
OSTRORÓG, POWIAT SZAMOTULSKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE

Zamawiający:

PRZEDMIAR		Strona 1			18-06-2022	
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL-NET	ILOŚĆ
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE						
1	1	KNR 201-01-19-03-00	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	km		0,120
1	2	CEN N006-08-06-01-00	Rozebranie uszkodzonego krawężnika betonowego na podsypce piaskowej	metr		10,000
1	3	KNR 404-11-03-01-00	Załadunek gruzu koparko-ladowarką na samochód	m ³		0,450
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Obl		<i>Obliczenie ilości</i> 10*0,15*0,3	0,450
1	4	CEN 404-11-03-05-00	Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem wywrotką do 5km	m ³		0,450
1	5	Kalkulacja własna	Wycinka drz, krzewów wraz karczowaniem pni	m ²		10,000
1	6	Kalkulacja własna	Oczyszczenie terenu po wycince i karczowaniu z wywiezieniem na teren wskazany przez Zamawiającego. Zasypanie dołu zakupionym i dowiezionym gruntem piaszczystym z mech. zagęszczeniem warstw	kmpl		1,000
1	7	Kalkulacja własna	Przestawienie kosza na smieci	szt		1,000
2 ROBOTY ZIEMNE						
2	1	CEN 201-01-25-04-00	Usunięcie humusu z darnią grub do 15 cm z wywozem	m ²		360,000
2	2	CEN N006-01-02-02-00	Koryto pod ścieżkę pieszo rowerową i zjazdy z kruszywa głęb śre 20 cm kat 3/4	m ²		360,000
2	3	CEN N001-02-07-02-00	Roboty ziemne z hałd koparką chwytakową 0,40 m ³ w gruncie kategorii 1-3 z transportem urobku wywrotką 5 Mg	m ³		72,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Poziom 1		<i>Obliczenie ilości</i> 360*0,2	72,000
2	4	CEN N001-02-08-01-00	Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 5 Mg (5km)	m ³		72,000
2	5	CEN 231-01-03-02-00	Profilowanie i zagęszczenie podłoża	m ²		360,000
5 PODBUDOWA, NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA						
5	1	CEN 231-01-11-03-00	Podbudowa z mieszanki kruszywa związanej cementem C3/4 grub 15 cm	m ²		360,000
5	2	CEN 231-01-14-05-00	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31mm grub 20cm	m ²		360,000
6 ELEMENTY BETONOWE						
6	1	CEN 231-04-03-03-00	Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm podsypka cement-piask	metr		5,000
6	2	CEN 231-04-03-03-00	Krawężnik betonowy najzdowy 15x22 cm na podsypce cement-piask	metr		5,000
6	3	CEN 231-04-02-04-00	Ława pod krawężnik betonowa C12/15	m ³		0,700
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Obl		<i>Obliczenie ilości</i> ((10)*0,07)	0,700
6	4	CEN 231-04-07-05-00	Obrzeże betonowe 30x8 cm podsypka cement-piask spoiny zapr	metr		120,000
6	5	CEN 231-04-02-03-00	Ława betonowa z oporem pod obrzeża bet. C12/15	m ³		4,800

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Obl	120*0,04		4,800
7	NAWIERZCHNIA ASLALTOWA				
7	1	CEN	231-10-04-07-00 Skropienie asfaltem nawierzchni podbudowy z kruszywa	m ²	360,000
7	2	CEN	231-03-10-05-00 Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa ścieralna AC5S grub 3 cm	m ²	360,000
7	3	CEN	231-03-10-06-00 Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa ścieralna AC5S - dodatek za 2 cm	m ²	360,000
8	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
8	1	CEN	201-05-06-05-00 Plantowanie terenu	m ²	125,000
8	2	CEN	201-05-10-01-00 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości humusu 10 cm	m ²	125,000
8	3	CEN	231-01-03-02-00 Profilowanie i zagęszczenie poboczy	m ²	110,000

LIMIT ILOŚCIOWO-WARTOŚCIOWY
KOSZTORYS OFERTOWY

CPV: 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

Nazwa robót: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. POWSTAŃCÓW
WIELKOPOLSKIECH W OSTROROGU POLEGAJĄCA NA
BUDOWIE ŚCIEŻKI PIESZO - ROWEROWEJ W GRANICACH
PASA DROGOWEGO (120mb)

Lokalizacja: DZ.NR. EWID.:656, 622, 621/1,OBRĘB OSTRORÓG, GM.
OSTRORÓG, POWIAT SZAMOTULSKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE

Zamawiający:

KOSZTORYS						Strona 1	18-06-2022
LP	SYMBOL	N A Z W A	JEDNOSTKA	ILOŚĆ	CENA	SYKAL-NET	WARTOŚĆ
ROBOCIZNA							
1	999	Robotnik budowlany	r-godz	339,24
						R A Z E M :
M A T E R I A Ł Y							
1	1020399	Olej napędowy	kg	6,48
2	1040000	Asfalty drogowe stałe	kg	183,60
3	1600510	Tłucznie kamienne niesortowane	Mg	114,55
4	1601299	Piasek do nawierzchni drogowych	m ³	2,61
5	1700310	Cement portlandzki zwykły 35	Mg	7,52
6	2220102	Krawężnik prostokątny 100x30x15 szary	metr	10,20
7	2222504	Obrzeże trawnikowe 100x30x8 szare	metr	122,40
8	2370699	Betony zwykłe z kruszywa naturalnego	m ³	5,72
9	2390102	Beton asfalt grysowy warstwa ścieralna	Mg	27,54
10	2602099	Deski iglaste obrzynane	m ³	0,17
11	2603099	Krawędziaki iglaste	m ³	0,18
12	3930000	Woda przemysłowa	m ³	21,49
13	3951320	Słupki iglaste niekorowane ø 10-11 cm	m ³	0,01
14	3990199	Nasiona traw	kg	1,50
15	3994001	Ziemia urodzajna (humus)	m ³	6,50
Ceny jednostkowe i wartości materiałów łącznie z kosztami zakupu i BEZ cen materiałów pomocniczych						R A Z E M :
S P R Z Ę T							
1	11133	Koparka kołowa 0,6 m ³	m-godz	0,06
2	11334	Spycharka gąsienicowa 100 kM	m-godz	0,14
3	11612	Równiarka samojezdna 100 kM	m-godz	0,97
4	12113	Walec statyczny samojezdny 10 Mg	m-godz	17,28
5	12115	Walec statyczny samojezdny 15 Mg	m-godz	2,05
6	12261	Walec statyczny ciągniony 6-10 Mg	m-godz	8,14
7	39116	Ciągnik kołowy 29-37 kW [40-50 KM] (1)	m-godz	4,39
8	39417	Ciągnik gąsienicowy 75 kM	m-godz	8,14
9	39511	Samochód dostawczy 0,9 Mg	m-godz	0,90
10	39811	Samochód wywrotka do 5 Mg	m-godz	3,76
11	51121	Mieszarka doczepna	m-godz	8,14
12	52311	Rozścielacz mas bitumicznych szer 3,5 m	m-godz	2,05
13	52314	Skrapiaarka samojezdna 500-1500 dm ³	m-godz	4,39
						R A Z E M :