

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian  
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe  
45410000-4 Tynkowanie  
45442100-8 Roboty malarskie  
45421131-1 Instalowanie drzwi

**NAZWA INWESTYCJI** : Remont wybranych pomieszczeń II piętra skrzydła wschodniego pod kątem centrum projektowania uniwersalnego w budynku Wydziału Architektury PW  
Remont sali 207

**ADRES INWESTYCJI** : ul. Koszykowa 55, 00-659 Warszawa

**INWESTOR** : POLITECHNIKA WARSZAWSKA

**ADRES INWESTORA** : 00-661 Warszawa Pl. Politechniki 1

**BRANŻA** : BUDOWLANA

**SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR** : Mirosław Sujka

**DATA OPRACOWANIA** : 20.07.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
20.07.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Roboty budowlane</b>					
1		<b>SALA 207</b>			
1.1	45111000-8	<b>Demontaże</b>			
1	KNR AT-48	Zabezpieczenie okien folią	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0102-05	23,55	m <sup>2</sup>	23,55	
				<b>RAZEM</b>	<b>23,55</b>
2	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1.1		12,3	m <sup>2</sup>	12,30	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,30</b>
3	KNR 4-01 0354-04	Demontaż naświetli o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup>	szt.		
d.1.1		4	szt.	4,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,00</b>
4	KNR 9-29 0103-04	Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na szkielecie pojedynczym przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m <sup>2</sup> - okładzina pojedyncza	m <sup>2</sup>		
d.1.1		62,32	m <sup>2</sup>	62,32	
				<b>RAZEM</b>	<b>62,32</b>
5	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 30 km	m <sup>3</sup>		
d.1.1		6,23	m <sup>3</sup>	6,23	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,23</b>
1.2	45430000-0	<b>Posadzki</b>			
6	ZKNR C-2 0614-02	System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne zgrubne, parkiet lity, pomieszczenie powyżej 8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1.2		92,05	m <sup>2</sup>	92,05	
				<b>RAZEM</b>	<b>92,05</b>
7	ZKNR C-2 0614-04	System parkietowy. Cyklinowanie mechaniczne wykończeniowe, parkiet lity, pomieszczenie powyżej 8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1.2		92,05	m <sup>2</sup>	92,05	
				<b>RAZEM</b>	<b>92,05</b>
8	ZKNR C-2 0615-01	System parkietowy. Doszczelnienie, uzupełnienie ubytków i szpachlowanie starego, bardzo zniszczonego parkietu z deszczulek - przyjęto współczynnik 2,0	m <sup>2</sup>		
d.1.2		92,05	m <sup>2</sup>	92,05	
				<b>RAZEM</b>	<b>92,05</b>
9	ZKNR C-2 0615-04	System parkietowy. Uzupełnienie parkietu w posadzce - pojedyncze deszczulki	szt.		
d.1.2		92	szt.	92,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>92,00</b>
10	ZKNR C-2 0616-01	System parkietowy. Lakierowanie ze stosowaniem podkładu	m <sup>2</sup>		
d.1.2		92	m <sup>2</sup>	92,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>92,00</b>
11	ZKNR C-2 0616-07	System parkietowy. Pastowanie i froterowanie	m <sup>2</sup>		
d.1.2		92	m <sup>2</sup>	92,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>92,00</b>
12	KNR-W 4-01 1217-03 analogia	Dwukrotne lakierowanie cokołów przyściennych	m		
d.1.2		67,98	m	67,98	
				<b>RAZEM</b>	<b>67,98</b>
1.3	45450000-6	<b>Ścianki g/k</b>			
13	KNR AT-43 0106-06	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 100 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym (system 3.40.06)	m <sup>2</sup>		
d.1.3		40,99	m <sup>2</sup>	40,99	
				<b>RAZEM</b>	<b>40,99</b>
14	KNR AT-43 0119-03	Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 100 pod montaż drzwi i naświetli	szt.		
d.1.3		4	szt.	4,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,00</b>
15	KNR AT-43 0306-02	Ściany obudowy z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na profilach UW 50 z pokryciem jednostronnym (system 3.50.20)	m <sup>2</sup>		
d.1.3		6,44	m <sup>2</sup>	6,44	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,44</b>
1.4	45410000-4	<b>Roboty tynkarskie</b>			
16	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem na stropach	m <sup>2</sup>		
d.1.4					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		92,05	m <sup>2</sup>	92,05	
				<b>RAZEM</b>	<b>92,05</b>
17	KNR 4-01 0713-	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.1.4	01	268,09	m <sup>2</sup>	268,09	
				<b>RAZEM</b>	<b>268,09</b>
18	KNR 0-12 0829-	Panel szklany ze szkła hartowanego do kuchni matowe w kolorze RAL 5000 wysokość: 60cm nad blatem	m <sup>2</sup>		
d.1.4	05	1,8	m <sup>2</sup>	1,80	
	analogia			<b>RAZEM</b>	<b>1,80</b>
<b>1.5</b>	<b>45442100-8</b>	<b>Roboty malarskie</b>			
19	KNR 2-02 0815-	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m <sup>2</sup>		
d.1.5	06	92,05	m <sup>2</sup>	92,05	
				<b>RAZEM</b>	<b>92,05</b>
20	KNR 2-02 0815-	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.1.5	04	341,87	m <sup>2</sup>	341,87	
				<b>RAZEM</b>	<b>341,87</b>
21	NNRNKB 202	Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome ( sufity )	m <sup>2</sup>		
d.1.5	1134-01	92,05	m <sup>2</sup>	92,05	
				<b>RAZEM</b>	<b>92,05</b>
22	NNRNKB 202	Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe ( ściany )	m <sup>2</sup>		
d.1.5	1134-02	268,09	m <sup>2</sup>	268,09	
				<b>RAZEM</b>	<b>268,09</b>
23	KNR BC-02	Dwukrotne malowanie farbą zmywalną powierzchni wewnętrznych ( ściany i sufity )	m <sup>2</sup>		
d.1.5	0620-01 + KNR BC-02 0620-02	360,14	m <sup>2</sup>	360,14	
				<b>RAZEM</b>	<b>360,14</b>
<b>1.6</b>	<b>45421131-1</b>	<b>Montaż stolarki</b>			
24	KNR 2-02 1015-	Montaż drzwi D4	szt.		
d.1.6	06 + KNR 2-02 1015-01	1	szt.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
25	KNR 2-02 1015-	Montaż drzwi D5	szt.		
d.1.6	06 + KNR 2-02 1015-01	3	szt.	3,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,00</b>
26	KNR 2-02 1009-	Montaż naświetli stałych fabrycznie wykończonych - bez kosztu naświetli rozliczyć w dostawie	m <sup>2</sup>		
d.1.6	06	4,5	m <sup>2</sup>	4,50	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,50</b>
27	KNR 2-02 1021-	Montaż zabudowy kuchennej dług. blatu 246cm, gr. 5cm, gł. 60 cm wg. arch. - bez kosztu zabudowyrozliczyć w dostawie	m		
d.1.6	03	4,63	m	4,63	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,63</b>
28	KNR 4-01 1211-	Opalanie farby olejnej z podokienników	szt.		
d.1.6	06	5	szt.	5,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,00</b>
29	KNR 4-01 1209-	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników	szt.		
d.1.6	14	5	szt.	5,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,00</b>
<b>2</b>	<b>45421131-1</b>	<b>Dostawa wyposażenia</b>			
30	kalk. własna	Dostawa drzwi jednoskrzydłowych D4 wg. opisu	kpl.		
d.2		1	kpl.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
31	kalk. własna	Dostawa drzwi jednoskrzydłowych D5 wg. opisu	kpl		
d.2		3	kpl	3,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,00</b>
32	kalk. własna	Dostawa naświetli wg. opisu	m <sup>2</sup>		
d.2					

## PRZEDMIAR

20.07.2023

NR 1b

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4,5	m <sup>2</sup>	4,50	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,50</b>
33		Dostawa zabudowy kuchennej wg. opisu	m		
d.2	kalk. własna	4,3	m	4,30	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,30</b>