



Przekrój wykopu



Zalecane wymiary wykopu w zależności od średnicy

Średnica rury ociekowej D	W _{uz}	H	Średnica rury ociekowej D	W _{uz}	H
mm	m	m	mm	m	m
75-90	0,7	0,65	450	1,5	1,0
110	0,7	0,65	500	1,6	1,1
125	0,7	0,65	520	1,7	1,1
160	0,8	0,65	560	1,8	1,2
200	0,8	0,70	630	2,0	1,3
225	1,0	0,8	800	2,4	1,5
250	1,1	0,9	900	2,6	1,65
315	1,2	1,0	1000	2,8	1,8
355	1,3	1,0	1100	3,1	1,95
400	1,4	1,0	1200	3,4	2,0



INWESTOR	Miasto Maków Mazowiecki ul. Moniuszki 6	Projektant	mgr inż. Jacek Marek Pietrak ul. Moniuszki 6 w specjalności Instalacyjno - Kadrowej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych	DATA OPRACOWANIA Sierpień 2023
PROJEKTOWAŁ	Pracownia inżynierska ogólnego i specjalistycznego z zakresu sieci ciepłowniczych i instalacji sanitarnych	SPRACOWAŁ	mgr inż. Jacek Marek Pietrak ul. Moniuszki 6 w specjalności Instalacyjno - Kadrowej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych	SKALA 1:250
NAMIA	PROJEKTOWAŁ	NAMIA	PROJEKTOWAŁ	NAMIA
RYSUJĄCY	PROJEKTOWAŁ	RYSUJĄCY	PROJEKTOWAŁ	RYSUJĄCY