


GMINNA SPÓŁKA WODNA W NOWEJ WSI WIELKIEJ

86-060 Nowa Wieś Wielka ,ul. Rolna 6.

tel.52 3812220 lub 781511100, adres e-mail: gswnww@op.pl

Nowa Wieś Wielka 04.02.2021.



Biuro Inżynierii Drogowej
Sp. c. Agnieszka Szczuraszek-Kostencka
Paweł Szczuraszek
ul. Strusia 17
85-950 Bydgoszcz

Uzgodnienia

w zakresie zadania pn. „Rozbudowa drogi do oczyszczalni ścieków w Brzozie“.

Działka nr ew. 338/1 stanowi wody i jest to Struga Jezuicka, będąca w administrowaniu RZGW w Bydgoszczy. Spółka wodna nie posiada kompetencji w zakresie uzgodnień do projektów budowli drogowych.

W części projektu, dotyczącego budowli na rowie R-8, nr ew. działek 161/2 i 161/1 informujemy, że rów ten objęty jest działalnością Gminnej Spółki Wodnej w Nowej Wsi Wielkiej. Rozbudowując przepust oznaczony nr 163 P należy dochować wszelkiej staranności w sztuce budowlanej, zgodnie z przepisami, w szczególności, co do wysokości posadowienia rury, zachowania drożności, umocnienia czoł przepustu.



Ponadto:

1. W przypadku rozkopania rowu zobowiązuje się inwestora i wykonawcę do przywrócenia stanu poprzedniego poprzez ubicie dna, odbudowę skarp w tym położenie darni lub obsianie trawą.
2. W każdym przypadku uszkodzenia urządzenia melioracyjnego należy dokonać jego naprawy.
3. W czasie wykonywania robót zapewnić funkcjonalność urządzeń tj. nie składować ziemi z wykopów na skarpach rowów, nie zasypywać rowów i wylotów przepustów.
4. W przypadku wysokiego stanu wody w czasie wykonywania robot (przerwanie ciągu drożności rowu) zapewnić odpływ wody.

Za Zarząd GSW

Przewodniczący Zarządu GSW

Janusz Ostrowski
Janusz Ostrowski



LEGENDA:

- jezdnia - nowa konstrukcja nawierzchni
- zjazdy indywidualne - kostka betonowa szara gr. 8 cm (kształt cegła)
- humusowanie i obsiew trawą
- pobocze umocnione kruszywem
- umocnienia z bruku kamiennego 7/9 na podsypce cem-piask.
- nawierzchnia z bruku kamiennego

- linia rozgraniczająca inwestycji
- linia czasowe zajęcie działek
- linia podziału działek
- istniejące granice nieruchomości
- linia zakresu robót
- obrzeże betonowe 8x30cm
- krawężnik betonowy wyniesiony 15x30cm
- krawężnik betonowy zjazdowy 15x22cm
- krawężnik kamienny
- opornik betonowy 12x25cm
- dno rowu / przepust
- odwodnienie drogowe - wpusty, ścieki skarpowe, umocnienie koryta
- kolizja/regulacja infrastruktury technicznej

Działki zajęte w opracowaniu PD-1:
338/1

GMINA NOWA WIEŚ WIELKA
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka



Jednostka projektowa:
BIURO INŻYNIERII DROGOWEJ "BID" S.C.
Agnieszka Szczuraszek-Kostencka, Paweł Szczuraszek
ul. Strusia 17, 85-447 Bydgoszcz



Nazwa obiektu:
Rozbudowa drogi do oczyszczalni ścieków w Brzozie

Nr rysunku: 2
Branta: drogowy
Stadium: OWP
Skala: 1:500

Tytuł rysunku: Plan sytuacyjny - PD-1
Data: Styczeń 2021

Funkcja:	Imię i nazwisko:	Specjalność i zakres uprawnień: numer uprawnień:	Podpis:
Projektant:	mgr inż. Paweł Szczuraszek	w specjalności drogowej obejmującej projektowanie bez ograniczeń KUP/0107/POD/11	
Asystent projektanta:	mgr inż. Maciej Feder		
Sprawdzający:	mgr inż. Agnieszka Szczuraszek-Kostencka	w specjalności drogowej obejmującej projektowanie bez ograniczeń KUP/0038/POD/08	