

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBMIAR: REMONT LOKALU SOCJALNEGO W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PRZY UL. ŻŁOTEGO SMOKA 6 NR 303A W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM</b>					
<b>1</b>		<b>ROBOTY BUDOWLANE</b>			
<b>1.1</b>		<b>Sufity</b>			
1 d.1.1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		3,49 * 2,50	m2	8,73	
				RAZEM	8,73
2 d.1.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - sufit	m2		
		poz.1	m2	8,73	
				RAZEM	8,73
<b>1.2</b>		<b>Ściany</b>			
3 d.1.2	KNR 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na ścianach	szt.		
		10	szt.	10,00	
				RAZEM	10,00
4 d.1.2	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		$2,90 * (3,49 * 2 + 2,05 * 2) - (0,80 * 2,00 + 1,10 * 2,10)$	m2	28,22	
				RAZEM	28,22
5 d.1.2	KNR 2-02 WACETOB 1510-3	Dwukrotne malowanie podłóży gipsowych z gruntowaniem - powierzchnie wewnętrzne - ściany	m2		
		poz.4	m2	28,22	
				RAZEM	28,22
<b>1.3</b>		<b>Drzwi</b>			
6 d.1.3	KNR 2-02 WACETOB 1022-5	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, szklone jednoskrzydłowe z szyldami,	m2		
		0,80 * 2,00	m2	1,60	
				RAZEM	1,60
7 d.1.3	KNR 2-02 WACETOB 1022-5	Skrzydła drzwiowe pełne wejściowe do lokalu	m2		
		0,80 * 2,00	m2	1,60	
				RAZEM	1,60
8 d.1.3	KNR 4-01 WACETOB 921-16	Założenie okuć do drzwi wejściowych - klamek z szyldami i zamkiem	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00