

Przedmiar robót

Przebudowa dróg gminnych Gminy Jarosław - Morawsko

Budowa: **Kategoria drogi - D, kategoria ruchu od 1 - 2**

Obiekt lub rodzaj robót: **Roboty drogowe**

Lokalizacja: **Działka nr 752 Morawsko**

Inwestor: **Gmina Jarosław, ul.Piekarska 5, 37-500 Jarosław**

Data opracowania:

2022-04-30

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Przebudowa dróg gminnych Gminy Jarosław - Morawsko		
1	Element	Roboty drogowe		
1.1	KNNR 6/103/3 (1)	Wyrównanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne , wykonywane mechanicznie,		
	Wyliczenie ilości robót:			
		165,00*3,50	577,500000	
		RAZEM:	577,500000	m2 577,50
1.2	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm - wzmocnienie istniejącej podbudowy 31.5 tłucznem gr. 15 cm (łącznie z nast. poz.) po zagęszczeniu oraz zaklinowanie górnej warstwy klincem	m2	577,50
1.3	KNR 231/114/8	Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości - pogrubienie warstwy o 7 cm - do gr. 15 cm Krotność=7	m2	577,50
1.4	KNR 231/1004/7	Zamknięcie górnej warstwy przez skropienie emulsja jednokrotnie	m2	577,50
1.5	KNNR 6/309/3 (1)	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralnej asfaltowej o gr. 5 cm -warstwa ścieralna	m2	577,50
1.6	KNR 231/204/1	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z kamienia podkładowego, grubość warstwy po uwalowaniu 14 - Uformowanie poboczy z tłucznia kamiennego dwustronnie gr. warstwy 15 cm po zagęszczeniu (łącznie z nast. poz.)		
	Wyliczenie ilości robót:			
		165,00*0,40*2	132,000000	
		RAZEM:	132,000000	m2 132,00
1.7	KNR 231/204/2	Dodatek za dalszy 1 cm grubości warstwy	m2	132,00