

Przedmiar robót

Przebudowa dróg gminnych Gminy Jarosław - Tuczempy

Budowa: **Kategoria drogi - D, kategoria ruchu od 1 - 2**

Obiekt lub rodzaj robót: **Roboty drogowe**

Lokalizacja: **Tuczempy, ul. Przemyska "Trawka" dz. nr 3388/1**

Inwestor: **Gmina Jarosław, ul. Piekarska 5, 37-500 Jarosław**

Data opracowania:

2022-04-30

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Przebudowa dróg gminnych Gminy Jarosław - Tuczępy		
1	Element	Roboty drogowe		
1.1	KNNR 6/103/3 (1)	Wyrównanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne , wykonywane mechanicznie,		
		Wyliczenie ilości robót:		
		150,00*3,20	480,000000	
		RAZEM:	480,000000	m2 480,00
1.2	KNR 231/114/5	Wzmocnienie istniejącej podbudowy 31.5 tłucznem gr. 15 cm po zagęszczeniu oraz zaklinowanie górnej warstwy kłincem	m2	480,00
1.3	KNR 231/1004/7	Zamknięcie górnej warstwy przez skropienie emulsją jednokrotnie	m2	480,00
1.4	KNNR 6/309/3 (1)	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralnej asfaltowej o gr. 5 cm -warstwa ścieralna	m2	480,00
1.5	KNR 231/204/1	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z kamienia podkładowego, grubość warstwy po uwałowaniu 14-- Uformowanie poboczy z tłucznia kamiennego dwustronnie gr. warstwy 20 cm po zagęszczeniu (łącznie z nast. poz.)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		150,00*0,30*2	90,000000	
		RAZEM:	90,000000	m2 90,00
1.6	KNR 231/204/2	Dodatek za dalsze 6 1-cm grubości warstwy- do gr., 20 cm Krotność=6	m2	90,00