

Przedmiar robót nr 20

Przebudowa dróg gminnych Gminy Jarosław - Munina

Budowa: **Kategoria drogi - D, kategoria ruchu od 1 - 2**

Obiekt lub rodzaj robót: **Roboty drogowe**

Lokalizacja: **Munina ul., Wodna dz. nr 326/2**

Inwestor: **Gmina Jarosław, ul.Piekarska 5, 37-500 Jarosław**

Data opracowania:

2022-04-30

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Przebudowa dróg gminnych Gminy Jarosław - Munina		
1	Element	Roboty drogowe		
1.1	KNR 231/1004/6	Machaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych, skropienie emulsja przed wykonaniem nawierzchni z masy		
	Wyliczenie ilości robót:			
		225,00*4,00+57,00*5,00	1 185,000000	
		RAZEM:	1 185,000000	m2
				1 185,00
1.2	KNNR 6/309/4 (1)	Analogia - profilowanie warstwy konstrukcyjnej masą asfaltową gysowo-żwirowa gr. 3 cm po zagęszczeniu	m2	1 185,00
1.3	KNNR 6/309/3 (1)	Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowo-żwirowej gr. 5 cm po zagęszczeniu- warstwa ścieralna	m2	1 185,00
1.4	KNR 231/204/1	Uformowanie poboczy z tłucznia kamiennego jednostronnie gr. warstwy 12 cm po zagęszczeniu		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(225,00+57,00)*0,40	112,800000	
		RAZEM:	112,800000	m2
				112,80
1.5	KNR 231/1406/2	Regulacja pionowa krat ściekowych żeliwnych typ ciężki D400	szt	3,00
1.6	Kalkulacja indywidualna	Oczyszczenie pobocza dwustronnie z mułu piasku i błota		
	Wyliczenie ilości robót:			
		225,00*2	450,000000	
		RAZEM:	450,000000	mb
				450,00