

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **REMONTY DRÓG O NAWIERZCHNI TŁUCZNIOWO-ŻWIROWEJ NA TERENIE MIASTA I GMINY WIELICZKA-2024r**

Nazwy i kody CPV: **45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg**

Adres obiektu budowlanego: **Teren miasta i gminy Wieliczka**

Nazwa i adres zamawiającego: **GMINA WIELICZKA: GMINNY ZARZĄD DRÓG W WIELICZCE**

Data opracowania przedmiaru robót: **2024-01-25**

Nazwa obiektu lub robót: **Remonty uszkodzeń nawierzchni dróg gminnych i wewnętrznych o nawierzchni tłuczniowo-żwirowej na terenie miasta i gminy Wieliczka**

Nazwa jednostki opracowującej: **Gminny Zarząd Drog w Wieliczce ul.Lednicka 16a**

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mno ż. Krot
	Kosztorys	REMONTY DRÓG O NAWIERZCHNI TŁUCZNIOWO-ŻWIROWEJ NA TERENIE MIASTA I GMINY WIELICZKA-2024r			
1	Rozdział	Rejon I: Brzegi,Czarnochowice,Grabie,Grabówki,Kokotów,Lednica Górna,Mała Wieś,Strumiany,Sułków,Śledziejowice,Węgrzce Wielkie,Wieliczka obr. 1, 2, 3.			
1.1	Element	Remont dróg o nawierzchni tłuczniowej - SSTWIOR D-05.02.01.			
1.1.1	KNNR 6/1102/4	Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych kruszywem porfirowym lub diabazowym z wykuciem wyboi do stałej głębokości, mechaniczne zagęszczenie tłucznia, głębokość wyboi 8 cm/średnio/ Wyliczenie ilości robót: Rejon I: 210 Brzegi,Czarnochowice,Grabie,Grabówki, Kokotów,Lednica Górna,Mała Wieś,Strumiany,Sułków,Śledziejowice,W ęgrzce Wielkie,Wieliczka obr. 1, 2, 3. 210,000000 RAZEM: 210,000000	m2	210	
1.2	Element	Wyrównanie i uzupełnienie wyboji kruszywem łamanym - SSTWIOR D-04.08.05.			
1.2.1	KNNR 6/107/1	Wyrównanie istniejącej podbudowy (zagęszczenie mechaniczne), kruszywem porfirowym lub diabazowym-łamanym , dostarczonym przez wykonawcę, warstwa po zagęszczeniu do 0-10 cm z uwzględnieniem robót przygotowawczych w zakresie istniejącej podbudowy oraz eliminacji lub wykorzystania materiałów z istniejącej podbudowy dla osiągnięcia celu trwałości wykonania naprawy podbudowy drogi. Wyliczenie ilości robót: Rejon I: 350 Brzegi,Czarnochowice,Grabie,Grabówki, Kokotów,Lednica Górna,Mała Wieś,Strumiany,Sułków,Śledziejowice,W ęgrzce Wielkie,Wieliczka obr. 1, 2, 3. 350,000000 RAZEM: 350,000000	m3	350	

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż. Krot.
2	Rozdział	Rejon II: Byszyce,Chorągwnica,Dobranowice,Golkowice,Gorzków,Grajów,Jankówka, Janowice,Koźmice Małe,Koźmice,Wielkie,Mietniów,Podstolice,Raciborsko, Rożnowa,Siercza,Sygneczów			
2.1	Element	Remont dróg o nawierzchni tłuczniowej - SSTWIOR D-05.02.01.			
2.1.1	KNNR 6/1102/4	Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych kruszywem porfirowym lub diabazowym z wykuciem wyboi do stałej głębokości, mechaniczne zagęszczenie tłucznia, głębokość wyboi 8 cm/średnio/ <div>Wyliczenie ilości robót: Rejon II: 50 Byszyce,Chorągwnica,Dobranowice,Golkowice,Gorzków,Grajów,Jankówka,Janowice,Koźmice Małe,Koźmice,Wielkie,Mietniów,Podstolice,Raciborsko, Rożnowa,Siercza,Sygneczów 50,000000 RAZEM: 50,000000</div>	m2	50	
2.2	Element	Wyrównanie i uzupełnienie wyboji kruszywem łamanym - SSTWIOR D-04.08.05.			
2.2.1	KNNR 6/107/1	Wyrównanie istniejącej podbudowy (zagęszczenie mechaniczne), kruszywem porfirowym lub diabazowym-łamanym , dostarczonym przez wykonawcę, warstwa po zagęszczeniu do 0-10 cm z uwzględnieniem robót przygotowawczych w zakresie istniejącej podbudowy oraz eliminacji lub wykorzystania materiałów z istniejącej podbudowy dla osiągnięcia celu trwałości wykonania naprawy podbudowy drogi. <div>Wyliczenie ilości robót: Rejon II: 345 Byszyce,Chorągwnica,Dobranowice,Golkowice,Gorzków,Grajów,Jankówka,Janowice,Koźmice Małe,Koźmice,Wielkie,Mietniów,Podstolice,Raciborsko, Rożnowa,Siercza,Sygneczów 345,000000 RAZEM: 345,000000</div>	m3	345	