

KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.497		
2	KNR 2-31 0802-07	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 10 cm. Transport urobku do 20 km.	m ²	1762.000		
3	KNR 2-01 0205-04 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 25 km i utylizacją urobku	m ³	129.300		
4	KNR 2-01 0205-04 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 25 km i utylizacją urobku	m ³	175.500		
5	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni,pobocza i zjazdów.	m ²	2574.000		
6	KNR 2-31 0109-03 0109-04	Podbudowa betonowa z betonu C3/4 bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	567.600		
7	KNR 2-31 0109-03 0109-04	Podbudowa betonowa bez dylatacji z betonu C6/9- grubość warstwy po zagęszczeniu 22 cm	m ²	351.000		
8	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm jezdni,	m ²	280.900		
9	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	1637.100		
10	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - wykonanie poboczy z destruktu asfaltowego wraz ze skropieniem emulsją asfaltową i zamiatowaniem grysem granitowym 2/5	m ²	375.000		
11	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²	1798.000		
12	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm<ruch KR3-4>	m ²	1848.000		
13	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	1798.000		
14	KNR 2-31 0311-05 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm<ruch KR3-4>	m ²	1798.000		
15	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej<zjazdy na posesje, mijanki>	m ²	351.000		
16	KNR 2-31 0401-06	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV	m	370.000		
17	KNR 2-31 0402-04	Ława pod oporniki betonowa C12/15 MPa z oporem w ilości 0,08m ³ /mb	m ³	29.600		
18	KNR 2-31 0403-06	Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce piaskowej	m	370.000		
19	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III z obsianiem trawą.	m ²	500.000		
20	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	3.000		
21	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe<wg planu sytuacyjnego organizacji ruchu rys. nr 5>	szt.	3.000		
22	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	5.000		
23	KNR 2-31 1212-02	Przełożenie kostki kamiennej na istniejącym zjeździe do posesji.	m ²	16.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: