

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys		
1	Element	Chodnik		
1.1	KNNR 1/111/1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	0,100
1.2	KNNR 6/101/2 (1)	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 25·m, katęgoria gruntu II-VI, (100 mb x2,10 m)	m2	210,00
1.3	KNNR 401/108/5	Wywó·mi amo·hodami amowyladowymi do 1·km, grunt katęgorii I-II - wywó· nadmiaru ziemi ok. 80%	m3	42,00
1.4	KNNR 1/501/1	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu I-III 100 mb x 0,5 mx 2	m2	200,00
1.5	KNNR 231/402/3	Analogia Ławy pod obrzeża, betonowa zwykła 100 mb x 2 + 2,0 m)=202 mb x 0,035 m3	m3	7,07
1.6	KNNR 6/404/2	Obr·ża betonow·, 20x6·m, podypka piakowa, wypni·ni·poin piaki·m	m	202,00
1.7	KNNR 6/106/6 (1)	Warstwy odcinające, zagęszczanie mechanicznie, warstwa po zagęszczeniu 15·m,-po·ółka (100 mb x 2,0 m)	m2	200,00
1.8	KNNR 6/109/2	Podbudowy betonow·, pięgna·ja piaki·m i wodą, war·twa po agę·niu 15·m	m2	200,00
1.9	KNNR 6/502/2 (1)	Chodniki ko·tki brukow·j betonow·j, grubość 6·m, podypka mntowo-piakowa · wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara (100 mb x 2 m) kostka prostokątna	m2	200,00