

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Budowa odcinka chodnika przy ul.Piłsudskiego w Głogowie Młp</b>		
1	Element	<b>Element</b>		
1.1	KNNR 1/111/1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	0,104
1.2	KNNR 1/202/4	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlęgłość do 1·km, koparka 0,25 m3, katęgoria gruntu III korytowanie pod chodnik ( 104 mb x 2,1 m x 0,3 m) -Zagospodarowanie urobku po stronie Wykonawcy	m3	65,52
2	Element	<b>Podbudowy</b>		
2.1	KNR 231/114/1	Analogia Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczaniu 15·cm 104 mb x 2,1 m	m2	218,40
2.2	KNNR 6/109/1	Podbudowy bętonowę, pięgnacja piaskim i wodę, warstwa po zagęszczaniu 10·cm 104 mb x 2,0 m	m2	208,00
2.3	KNNR 6/806/2	Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych, krawężniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej w celu ich obniżenia dla urządzenia przejścia dla pieszych	m	5,00
2.4	KNNR 6/403/3	Krawężniki wraz z wykonaniem ław, bętonowę wystającę 15x30·cm, ława bętonowa, podsypka cementowo-piaskowa ( krawężniki z rozbiórki)	m	5,00
2.5	KNR 231/402/3	Analogiia Ławy pod obrzeża betonowa zwykła 108 mb x 0,040	m3	4,32
2.6	KNNR 6/806/7	Obrzeża trawnikowę 6x20·cm na podsypce piaskowęj - rozbranię	m	4,00
2.7	KNNR 6/404/2	Obrzeża bętonowę, 20x6·cm, podsypka piaskowa, wypęnięnię spoin piaskim -obrzeża z uprzedniej rozbiórki	m	4,00
2.8	KNNR 6/404/3	Obrzeża bętonowę, 25x5·cm, podsypka piaskowa, wypęnięnię spoin piaskim	m	104,00
2.9	KNNR 6/502/2 (1)	Chodniki z kostki brukowęj bętonowęj, grubość 6·cm, podsypka cęmęntowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara 104 mb x 2,0 - 10,4 m2	m2	187,20
2.10	KNNR 6/502/2 (2)	Chodniki z kostki brukowęj bętonowęj, grubość 6·cm, podsypka cęmęntowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorow 104 mb x 0,2	m2	20,80
3	Element	<b>Inwentaryzacja</b>		
3.1	Kalkulacja indywidualna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	kpl	1,00