

Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Krot
	Kosztorys	REMONT CZĄSTKOWY POWIAT KRAPKOWICKI - 1 m. kw.			
1	Element	ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1.1	KNNR 5/721/1	Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5' cm			
		Wyliczenie ilości robót:			
		cięcie wzdłuż jezdni/ wyrównanie krawędzi		4	
					4,000000
		RAZEM:			4,000000
			m	4,00	
1.2	AT 3/102/2	Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1' km, nawierzchnia gr. 4' cm ((odwóz w miejsce wskazane przez Inwestora)			
		Wyliczenie ilości robót:			
				1	
					1,000000
		RAZEM:			1,000000
			m2	1,00	
1.3	KNR 401/108/20	Wywóz gruzu samochodami samowładowczymi na każdy następny 1' km, (dalsze 19 km)			
		Wyliczenie ilości robót:			
				1*0,04	
					0,040000
		RAZEM:			0,040000
			m3	0,04	19
2	Element	UŁOŻENIE NOWEJ WARSTWY BITUMICZNEJ			
2.1	KNNR 6/1005/7	Skropienie bitumem nawierzchni drogowych			
		Wyliczenie ilości robót:			
		pod scieralną		1	
					1,000000
		RAZEM:			1,000000
			m2	1,00	
2.2	KNNR 6/309/2 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa scieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4' cm, masa grysowa, samochód 5-10' t			
		Wyliczenie ilości robót:			
		jezdni+wjazd		1	
					1,000000
		RAZEM:			1,000000
			m2	1,00	
2.3	KNR 32/626/1	Zabezpieczenie- uszczelnienie styku nowej nawierzchni z istn.taśmą uszczelniającą poziomą			
		Wyliczenie ilości robót:			
				1	
					1,000000
		RAZEM:			1,000000
			kpl	1,00	