


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

SKALA 1:50



- UWAGA:**
- Podłoże doprowadzić do grupy nośności G1 warstwą gruntu stabilizowanego cementem - $R_{m}=2,5\text{ MPa}$ - dla jezdni
 - Na poszerzeniach konstrukcja taka sama jak nawierzchni jezdni.
 - Spadek poprzeczny na prostej - daszkowy 2 %.
 - Spadek poprzeczny na łuku - jednostronny 4 %.
 - W przekroju drogowym zastosować odsadzkę - 5 cm dla warstwy wiążącej, 30 cm dla podbudowy.
 - Istniejące rowy przydrożne do odtworzenia i oczyszczenia.

Jednostka projektowa	PRACOWNIA PROJEKTOWA S.C. ul. Kukuczka 4, 87-200 Wąbrzeźno			
Inwestycja	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niedźwiedź od km 0+000 do km 0+118			
Adres obiektu budowlanego	Droga gminna m.Niedźwiedź- działka nr 93 Gmina Dębowa Łąka			
Tytuł opracowania	PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY	Skala 1:50	Nr rysunku 2	
Projektant: mgr inż. Monika Fabiszewska	Uprawnienia budowlane nr KUP/0169/PBD/17	Data: 08.2021	Podpis:	
Opracował: mgr inż. Radosław Roszkowski	Uprawnienia budowlane nr KUP/0127/PWOK/09	Data: 08.2021	Podpis:	