

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1	KNNR 6 1102-0400	Remonty cz stkowe nawierzchni destruktem asfaltowym o gł boko ci wyboi 7 cm z mechanicznym zag szczeniem tłucznia (analogia) 200	m2 m2	200,000	200,000
2	KNNR 6 1108-0201	Remonty cz stkowe nawierzchni bitumicznych asfaltowych, mieszankami mineralno-asfaltowymi, z mechanicznym obcinaniem kraw dzi (gr. warstwy 5 cm) (analogia) 1000	m2 m2	1 000,000	1 000,000
3	KNNR 6 1108-0101+KNR 2-31 0102-0100+KNR 2-31 0102-0200+KNR 2-31 0114-0100	Remonty cz stkowe nawierzchni bitumicznych r.gr. 8 cm z wymian podbudowy gr. 20 cm (analogia) 500	m2 m2	500,000	500,000
4	KNNR 6 1109-0100	Remonty cz stkowe nawierzchni bitumicznych za pomoc grysów, remont rakowizn z zastosowaniem asfaltu drogowego 300	m2 m2	300,000	300,000
5	KNNR 6 1109-0400	Remonty cz stkowe nawierzchni bitumicznych za pomoc grysów, remont wyboji o gł boko ci 5,0 cm z zastosowaniem asfaltu drogowego 250	m2 m2	250,000	250,000
6	KNR 2-31 1201-0100	Przestawienie kraw ników betonowych wystaj cych o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej 50,0	m m	50,000	50,000
7	KNR 2-31 0403-0100+KNR 2-31 0401-0300	Wymiana kraw ników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej. Rowki pod kraw niki i ławy kraw nikowe o wymiarach 30x30 cm. 150	m m	150,000	150,000
8	KNNR 6 0607-0200	cieki uliczne z dwóch rz dów kostki brukowej betonowej gr 8 cm układanych na płask, na podsypce cementowo-piaskowej (analogia) 80	m m	80,000	80,000
9	KNR 2-31 0402-0300	Wymiana ławy betonowe pod kraw niki i cieki 15,0	m3 m3	15,000	15,000
10	KNR 2-31 1406-0300	Regulacja pionowa studzienek dla urz dze podziemnych - włączów kanałowych 10	szt. szt.	10,000	10,000
11	KNNR 4 1424-0300	Wymiana wpustu ciekowego ulicznego 5	szt. szt.	5,000	5,000
12	KNNR 4 1429-0300	Wymiana włączu eliwnego w studzienkach i komorach 10	szt. szt.	10,000	10,000