

KOSZTORYS ŚLEPY 021-07-000

Budowa: Szkoła Podstawowa nr 1 im Tytusa Działyńskiego w Kórniku
Obiekt: I piętro korytarze
Rodzaj robót: Remontowe - malarskie,
Lokalizacja: 62-035 Kórnik, ul. Dworcowa 11

Inwestor: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku
62-035 Kórnik, ul. Dworcowa 11

Poziomy cen:

poziom cen robót.
poziom cen robocizny.
stawka robocizny kalkulacyjnej.
dopłata do robocizny %
poziom cen materiałów.
poziom cen sprzętu.
narzuty kosztów pośrednich od R+S.
zysk od R+S+Ko
dopłata / opust od całości %
podatek VAT. %

Wartość robót netto:

Słownie:

Wartość robót brutto:

Słownie:

Kosztorys sporządził:

KOSZTORYS ŚLEPY 021-07-000

Budowa: Szkoła Podstawowa nr 1 im Tytusa Działyńskiego w Kórniku
 Obiekt: I piętro korytarze
 Rodzaj robót: Remontowe - malarskie,
 Lokalizacja: 62-035 Kórnik, ul. Dworcowa 11
 Inwestor: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku
 62-035 Kórnik, ul. Dworcowa 11

KOSZTORYS 021-07-000

Strona 1

DZ POZ		SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		Remont - malowanie korytarzy I piętra				
1	10	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi - sufity	m ²	418,73
1	20	Gruntowanie podłoża poziomych preparatami gruntującymi - sufity	m ²	418,73
1	30	Malowanie 2-krotnie farbami antyrefleksyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²	418,73
1	40	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi - ściany	m ²	704,38
1	50	Gruntowanie warstwą szpachlącą pod malowanie do wysokości lamperii	m ²	301,28
1	60	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi ceramicznymi ścian	m ²	704,38
1	70	Lakierowanie 1x ścian	m ²	704,38
1	80	Malowanie 2-krotnie farbami olejnymi cokołów	metr	215,77
1	90	Zabezpieczenie posadzek, drzwi i okien folią	m ²	487,28
1	100	Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych, na szkielecie podwójnym, powierzchnia powyżej 5m2, okładzina pojedyncza	m ²	29,79
1	110	Koszt wynajęcia kontenera na odpady	szt	1,00
OGÓLEM KOSZTORYS 021-07-000					