

Przedmiar robót Przebudowa chodnika w ciągu ul. Słowackiego w m. Margonin					
L.p.	Podstawa	Numer STWiORB	Nazwa i opis pozycji przedmiaru	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
CPV	45100000-8	01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
		01.01.01.	ODTWORZENIE TRASY I PKT WYSOKOŚCIOWYCH		
1	KNR 2-01 0119-03		odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	km	0,140
		01.02.02	ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU		
2	KNR 2-01 0126-01 KNR 2-01 0126-02		mechaniczne usunięcie w-wy ziemi urodzajnej średnio o grubości 20 cm (426,00*0,20) m3	m3	85,20
3	KNR 2-01 0239-03 KNR 2-01 0218-02 KNR 2-01 0214-03		transport wraz z załadunkiem, rozładunkiem i utylizacją humusu nie wykorzystanego na miejscu na odkład Wykonawcy (85,20-(669,00*0,1)) m3	m3	18,30
CPV	45110000-1	02.00.00	ROBOTY ZIEMNE		
		02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH		
4	KNR 2-01 0206-04 KNR 2-01 0214-03		mechaniczne wykonanie koryta pod konstrukcję nawierzchni wraz z załadunkiem, rozładunkiem, utylizacją i transportem na odkład Wykonawcy (874,00*0,31) m3	m3	270,94
		02.03.01	WYKONANIE NASYPÓW		
5	KNR 2-01 0235-01		zasypanie koryta, pozostałego po usunięciu ziemi urodzajnej, materiałem niewyśadzinowym z dokopu (426,00*0,13) m3	m3	55,38
CPV	45233300-2	04.00.00	PODBUDOWY		
		04.01.01	KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA		
6	KNR 2-31 0103-04		mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża chodnik z kostki betonowej oraz zjazdu z kostki betonowej	m2	1300,00
		04.05.01	PODBUDOWA ORAZ ULEPSZONE PODŁOŻE Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ CEMENTEM		
7	KNR 2-31 0111-03 KNR 2-31 0111-04		wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem Rm = 5,0MPa – gr. w-wy 10 cm (chodniki)	m2	426,00
8	KNR 2-31 0111-03 KNR 2-31 0111-04		wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem Rm = 5,0MPa – gr. w-wy 20 cm (zjazdy)	m2	874,00
9	KNR 2-31 0118-01		pielęgnacja wykonanej warstwy z mieszanki związanej cementem	m2	1300,00
CPV	45233200-0	05.00.00	NAWIERZCHNIE		
		05.03.23	NAWIERZCHNIE Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ		
10	KNR 2-31 0511-03		naw. z kostki betonowej, gr. 6 cm, koloru szarego na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm,	m2	426,00
11	KNR 2-31 0511-03		naw. z kostki betonowej, gr 8 cm, koloru grafitowego na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm,	m2	874,00
CPV	45112730-1	06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
		06.01.01	UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP		
12	KNR 2-01 0505 04 KNR 2-01 0510-01 KNR 2-01 0510-02 KNR 2-01 0510-03		umocnienie skarp i terenów zielonych warstwą humusu średnio o grubości 10 cm wraz z plantowaniem i obsianiem mieszanką traw	m2	669,00
CPV	45233100-0 45233253-7	08.00.00	ELEMENTY ULIC		
		08.03.01	OBRZEŻA BETONOWE		
13	KNR 2-31 0407-05		obrzeża betonowe 8×30×100 cm na podsypce cem-piask. gr. 3 cm	m	624,00
14	KNR 2-31 0402-04		wykonanie ławy betonowej z oporem pod obrzeża z betonu C12/15 (B15) (0,025*624,00) m3	m3	15,60