

## PRZEDMIAR ROBÓT DO WYCENY DLA OFERENTÓW

NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowe - malowanie elewacji świetlicy wiejskiej w m. Przybyszew, gm. Olszówka  
ADRES INWESTYCJI : Przybyszew, gm. Olszówka  
INWESTOR : Gmina Olszówka  
ADRES INWESTORA : Olszówka 15, 62-641 Olszówka  
WYKONAWCA ROBÓT :  
ADRES WYKONAWCY :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Janusz Perkowski  
DATA OPRACOWANIA : maj 2022r

*mgr inż. Janusz Perkowski*  
Upr. Bud. Nr UAN 8346/II/63/87  
§6 ust. 1; 6 ust. 1 i 3; 7 i §13 ust. 1 pkt 2  
Koło, ul. Kolejowa 42/13

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

INWESTOR:

**GMINA OLSZÓWKA**  
Olszówka 15  
62-641 Olszówka  
NIP 6662002107, R.311019289

**WÓJT**  
*Włodzimierz Fraszczyk*

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Roboty remontowe - malowanie elewacji świetlicy wiejskiej w m. Przybyszew, gm. Olszówka</b>			
1		Oczyszczenie i zmycie elewacji	m <sup>2</sup>		
d.1		$(9.85+9.30)*3.50+3.20*2*3.10+5.15*(6.11+3.50)*0.5-(1.60*1.80*3+0.90*0.68+2.60*2.50+2.0*0.90+0.70*1.50*2)$	m <sup>2</sup>	91.959	
		$24.50*3.50-(1.60*1.80*2+0.60*0.60+0.90+0.60+1.50*0.60*2)$	m <sup>2</sup>	76.330	
		$9.60*(7.35+3.50)/2$	m <sup>2</sup>	52.080	
		$9.60*(7.35+3.50)*0.5$	m <sup>2</sup>	52.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>272.449</b>
2		Zagruntowanie powierzchni +odgrzybianie	m <sup>2</sup>		
d.1		poz.1	m <sup>2</sup>	272.449	
				<b>RAZEM</b>	<b>272.449</b>
3		Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbami silikonowymi	m <sup>2</sup>		
d.1		poz.1	m <sup>2</sup>	272.449	
				<b>RAZEM</b>	<b>272.449</b>
4		Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m	m <sup>2</sup>		
d.1		$9.60*(7.35+3.50)/2*2$	m <sup>2</sup>	104.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>104.160</b>
5	KNR 2-02	Czas pracy rusztowań grupy 1			
d.1	r.16	(poz.:1,2,3)			
	z.sz.5.15				