

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Naprawa pokrycia dachowego na budynku nr 72 w Jastrzębiu  
ADRES INWESTYCJI : Jastrzębie 46-100 Namysłów  
INWESTOR : 2.WOG Wrocław  
ADRES INWESTORA : Obornicka 100-102  
BRANŻA : Ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Sebastian Matyjaszczuk  
DATA OPRACOWANIA : 19.09.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

KIEROWNIK  
SEKCJI OBSŁUGI INFRASTRUKTURY JASTRZĘBIE  
2. Wojskowy Oddział Gospodarczy  
Data opracowania  
19.09.2024  
inż. Sebastian MATYJASZCZUK

Data zatwierdzenia

Naprawa pokrycia dachowego na budynku nr 72 w JastrzębiuOBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Naprawa pokrycia dachowego na budynku nr 72</b>					
1	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>		
		39	m <sup>2</sup>	39.000	
				RAZEM	39.000
2	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		108.4	m	108.400	
				RAZEM	108.400
3	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		54	m	54.000	
				RAZEM	54.000
4	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
		42.6	m <sup>2</sup>	42.600	
				RAZEM	42.600
5	KNR-W 4-01 0414-03	Wymiana podsufitki (skrzynki przyrynowej) z desek profilowanych o grubości 19 mm	m <sup>2</sup>		
		18.3	m <sup>2</sup>	18.300	
				RAZEM	18.300
6	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szer. w rozw. ponad 25cm - z blachy ocynkowanej	m <sup>2</sup>		
		42.6	m <sup>2</sup>	42.600	
				RAZEM	42.600
7	KNR-W 2-02 0519-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
		108.4	m	108.400	
				RAZEM	108.400
8	KNR-W 2-02 0519-08	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowanej	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
9	KNR-W 2-02 0526-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
		54	m	54.000	
				RAZEM	54.000
10	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwową	m <sup>2</sup>		
		545	m <sup>2</sup>	545.000	
				RAZEM	545.000
11	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej	m <sup>2</sup>		
		42.6	m <sup>2</sup>	42.600	
				RAZEM	42.600
12	KNR 2-02 1213-04	Drabiny zewnętrzne z kabłąkami o dług. ponad 4 m z klapy zamykającą od spodu na kłódkę	m		
		7	m	7.000	
				RAZEM	7.000
13	KNR 4-03 0711-09	Wymiana złączy uniwersalnych lub krzyżowych instalacji odgromowych	szt.		
		24	szt.	24.000	
				RAZEM	24.000
14	KNR 4-03 0702-07	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim na wsporniku klejonym na lepik	szt.		
		42	szt.	42.000	
				RAZEM	42.000
15	KNR 4-03 1205-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 4-03 1205-04	Następny pomiar instalacji odgromowej	pomiar		
		9	pomiar	9.000	
				RAZEM	9.000