

KOSZTORYS OFERTOWY
roboty na działce nr 1534/2 (bez drogi od ul. Mikowskiej)

Lp.	Kod podstawy opisu robót	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie Elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena ZŁOTYCH	Wartość ZŁOTYCH
				Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7	8
—	4510000-8	—	PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ	—	—	—	—
—	—	D.01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	—	—	—	—
—	—	D.01.01.01.	<u>Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych</u>	—	—	—	—
1			- odtworzenie przebiegu trasy drogi	km	0,210		
2			- inwentaryzacja powykonawcza wykonanych robót	kpl	1		
—	—	D.01.02.01	<u>Usunięcie drzew, pni i krzewów</u>	—	—	—	—
3			- karczowanie krzaków wraz z wywiezieniem i spalaniem pozostałości po karczowaniu	m2	8		
4			- ścinanie drzew o średnicy 30-45cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłuży, gałęzi i karpiny	szt	2		
—	—	D.01.02.04.	<u>Rozbiórka elementów dróg i ulic</u>	—	—	—	—
5			- rozbiórka nawierzchni z blozków betonowych (trelinki) wraz z wywozem materiału z rozbiórki poza teren budowy	m2	1 303		
6			- rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych chodnikowych wraz z wywozem materiału z rozbiórki poza teren budowy	m2	18		
7			- rozbiórka nawierzchni chodnika z kostki betonowej wraz z wywozem materiału z rozbiórki poza teren budowy	m2	15		
8			- rozbiórka krawężników betonowych wraz z ławą i oporem betonowym oraz z wywozem materiału z rozbiórki poza teren budowy	m	429		
9			- rozbiórka obrzeży betonowych z wywozem materiału z rozbiórki poza teren budowy	m	22		
10			- rozbiórka studzienki wpustowej wraz z wywozem materiału z rozbiórki poza teren budowy	szt	3		
11			- demontaż znaków drogowych wraz z przewozem w miejsce wskazane przez Inwestora	szt	7		
12			- demontaż słupków do znaków drogowych wraz z przewozem w miejsce wskazane przez Inwestora	szt	3		
13			- demontaż słupów żelbetonowych linii oświetleniowej	szt	2		
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 01.00.00	—	—	—	—
—	45233000-9	—	ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRAD, DRÓG	—	—	—	—
—	—	D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	—	—	—	—
—	—	D.02.01.01	<u>Wykonanie wykopów i nasypów</u>	—	—	—	—
14			- wykonanie koryta pod konstrukcję drogi na głębokość do 25cm z wywozem gruntu poza teren budowy (jezdnia drogi wewnętrznej)	m2	1 376		
15			- wykonanie koryta pod konstrukcję miejsc postojowych na głębokość do 30cm z wywozem gruntu poza teren budowy	m2	495		
16			- wykonanie koryta pod konstrukcję chodników na głębokość do 20cm z wywozem gruntu poza teren budowy	m2	344		
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 02.00.00	—	—	—	—
—	—	D.03.00.00	ODWODNIENIE DRÓG	—	—	—	—
—	—	D.03.02.01	<u>Kanalizacja deszczowa</u>	—	—	—	—
17			- wykonanie studzienki ściekowej D-500mm z osadnikiem głębokości 0,5m dla wpustów ulicznych wraz z osadzeniem na pierścieniu odciążającym wpustu żeliwnego o wym. 62x42cm	szt	8		
18			- wykonanie studni rewizyjnej żelbetowej o średnicy 1200mm głębokości do 2,0m	szt	2		

KOSZTORYS OFERTOWY
roboty na działce nr 1534/2 (bez drogi od ul. Mikowskiej)

19			- wykonanie przykanalików z rur PVC SN8 ze ścianka lita o śred. 160 mm z wylotem do studni rewizyjnej.	m	53		
--	--	--	RAZEM DZIAŁ 03.00.00	--	--	--	--
--	--	D.04.00.00	PODBUDOWY	--	--	--	--
--	--	D.04.01.01	<u>Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne</u>	--	--	--	--
20			- profilowanie i zagęszczenie pod warstwy konstrukcyjne (jezdnia drogi wewnętrznej)	m2	1 376		
21			- profilowanie i zagęszczenie pod warstwy konstrukcyjne (miejsca postojowe)	m2	495		
22			- profilowanie i zagęszczenie pod warstwy konstrukcyjne chodników	m2	344		
--	--	D.04.02.01	<u>Warstwa odsączająca</u>	--	--	--	--
23			- warstwa odsączająca z piasku średniego grub. 10cm (chodniki)	m2	344		
24			- warstwa odsączająca z piasku średniego grub. 10cm (jezdnia drogi wewnętrznej)	m2	1 376		
25			- warstwa odsączająca z piasku średniego grub. 10cm (miejsca postojowe)	m2	495		
--	--	D.04.03.01	<u>Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych</u>	--	--	--	--
26			- mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych	m2	1 376		
27			- mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych	m2	1 376		
--	--	D.04.04.02	<u>Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie</u>	--	--	--	--
28			- warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm gr. 20cm (jezdnia drogi wewnętrznej)	m2	1 376		
29			- warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm gr. 15cm (miejsca postojowe)	m2	485		
--	--	D.04.05.01	<u>Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym</u>	--	--	--	--
30			- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa grubości 10cm (chodnik)	m2	344		
--	--	--	RAZEM DZIAŁ 04.00.00	--	--	--	--
--	--	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	--	--	--	--
--	--	D.05.03.03	<u>Nawierzchnia z płyt betonowych</u>	--	--	--	--
31			- nawierzchnia miejsc postojowych z betonowych płyt azurowych 60x40x10cm, szarych wraz z wypełnieniem otworów drobnym kruszywem	m2	407		
--	--	D.05.03.05	<u>Nawierzchnia z betonu asfaltowego</u>	--	--	--	--
32			- warstwa ścierna z betonu asfaltowego AC11S grub. 5cm (KR1)	m2	1 376		
--	--	D.05.03.23	<u>Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej</u>	--	--	--	--
33			- nawierzchnia miejsc postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych ruchowo z niebieskiej kostki betonowej brukowej gr 8cm ułożonej na podspycie cementowo - piaskowej 1:4 gr 5cm	m2	78		
--	--	--	RAZEM DZIAŁ 05.00.00	--	--	--	--
--	--	D.07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	--	--	--	--
--	--	D.07.01.01	<u>Oznakowanie poziome</u>	--	--	--	--
34			- oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi, linie ciągłe (P-2a)	m2	13,0		
35			- oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi, linie przerywane (P-7a)	m2	5,5		
36			- oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi, strzałki i inne symbole (P-24)	m2	2,3		

KOSZTORYS OFERTOWY
roboty na działce nr 1534/2 (bez drogi od ul. Mikowskiej)

—	—	D.07.02.01	<u>Oznakowanie pionowe</u>	—	—	—	—
37			- ustawienie słupków do znaków	szt.	8		
38			- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych typu D-18, D-18a z grupy małych, folia odbłaskowa 1 typu	szt.	6		
39			- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych typu D-40, D-41 z grupy małych, folia odbłaskowa 1 typu	szt.	2		
40			- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych typu T-29 z grupy małych, folia odbłaskowa 1 typu	szt.	2		
41			- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych typu T (tabliczka z treścią) z grupy małych, folia odbłaskowa 1 typu	szt.	2		
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 07.00.00	—	—	—	—
—	—	D.08.00.00	ELEMENTY ULIC	—	—	—	—
—	—	D.08.01.01	<u>Krawężniki betonowe</u>	—	—	—	—
42			- ustawienie krawężników betonowych ulicznych o wym. 15x30x100cm na podsypce cementowo - piaskowej gr 3cm oraz na lawie betonowej z oporem C12 15	m	383		
—	—	D.08.02.02	<u>Chodniki z betonowej kostki brukowej</u>	—	—	—	—
43			- wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej kolorowej grub 6cm ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grub. 3cm	m2	344		
—	—	D.08.03.01	<u>Obrzeża betonowe</u>	—	—	—	—
44			-ustawienie obrzeży betonowych o wym. 8x30cm podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr 5cm wzdłuż chodnika z kostki betonowej	m	95		
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 08.00.00	—	—	—	—
—	—	D.09.00.00	ZIELEŃ DROGOWA	—	—	—	—
—	—	D.09.01.01	<u>Zieleńce</u>	—	—	—	—
45			- wykonanie trawników	m2	1 373		
46			- przesadzenie drzewek iglastych w nową lokalizację w obrębie budowy	szt.	10		
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 09.00.00	—	—	—	—
—	—	D.10.00.00	INNE ROBOTY	—	—	—	—
—	—	D.10.10.10	<u>Roboty dodatkowe</u>	—	—	—	—
47			- regulacja pionowa studzienek rewizyjnych wraz z zamontowaniem pierścieni odciążających oraz nowych włazów żeliwnych typu ciężkiego	szt.	5		
48			- regulacja pionowa studzienek teletechnicznych z zamontowaniem ramy typu ciężkiego i wzmocnienie stropu	szt.	1		
49			- regulacja pionowa wpustów ulicznych	szt.	1		
50			- przestawienie w nową lokalizację w obrębie budowy elementów małej architektury (metalowe stojaki dla rowerów)	szt.	1		
51			- zabezpieczenie istniejących kabli teletechnicznych rurami dwudzielnymi	m	25		
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 10.00.00	—	—	—	—
OGÓLEM				—	—	—	—
PODATEK VAT [23%]				—	—	—	—
OGÓLEM [BRUTTO]				—	—	—	—

PRZEDMIAR ROBÓT
roboty na działce nr 1534/2 (bez drogi od ul. Mikowskiej)

Lp.	Kod podstawy opisu robót	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie Elementów rozliczeniowych	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5	6
—	4510000-8	—	PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ	—	—
—	—	D.01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	—	—
—	—	D.01.01.01.	<u>Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych</u>	—	—
1			- odtworzenie przebiegu trasy drogi 210/1000	km	0,210
2			- inwentaryzacja powykonawcza wykonanych robot 1	kpl	1
—	—	D.01.02.01	<u>Usunięcie drzew, pni i krzewów</u>	—	—
3			- karczowanie krzaków wraz z wywiezieniem i spalaniem pozostałości po karczowaniu 8	m2	8
4			- ścinanie drzew o średnicy 36-45cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny 2	szt	2
—	—	D.01.02.04	<u>Rozbiórka elementów dróg i ulic</u>	—	—
5			- rozbiórka nawierzchni z blozków betonowych (trelinki) wraz z wywozem materiału z rozbiórki poza teren budowy 1303	m2	1 303
6			- rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych chodnikowych wraz z wywozem materiału z rozbiórki poza teren budowy 18	m2	18
7			- rozbiórka nawierzchni chodnika z kostki betonowej wraz z wywozem materiału z rozbiórki poza teren budowy 15	m2	15
8			- rozbiórka krawężników betonowych wraz z ławą i oporem betonowym oraz z wywozem materiału z rozbiórki poza teren budowy 43+98+127+100+39+11+11	m	429
9			- rozbiórka obrzeży betonowych z wywozem materiału z rozbiórki poza teren budowy 11+11	m	22
10			- rozbiórka studzienki wpustowej wraz z wywozem materiału z rozbiórki poza teren budowy 3	szt	3
11			- demontaż znaków drogowych wraz z przewozem w miejsce wskazane przez Inwestora 7	szt	7
12			- demontaż słupków do znaków drogowych wraz z przewozem w miejsce wskazane przez Inwestora 5	szt	5
13			- demontaż słupów żelbetonowych linii oświetleniowej 2	szt	2
—	45233000-9	—	ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRAD, DRÓG	—	—
—	—	D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	—	—
—	—	D.02.01.01	<u>Wykonanie wykopów i nasypów</u>	—	—
14			- wykonanie koryta pod konstrukcję drogi na głębokość do 25cm z wywozem gruntu poza teren budowy (jezdnia drogi wewnętrznej) 1376	m2	1 376
15			- wykonanie koryta pod konstrukcję miejsc postojowych na głębokość do 30cm z wywozem gruntu poza teren budowy (116+167+88+36)+(56+22)	m2	495
16			- wykonanie koryta pod konstrukcję chodników na głębokość do 20cm z wywozem gruntu poza teren budowy 2+223+1+6+25+17+49+10+11	m2	344

PRZEDMIAR ROBÓT
roboty na działce nr 1534/2 (bez drogi od ul. Mikowskiej)

—	—	D.03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	—	—
—	—	D.03.02.01	<u>Kanalizacja deszczowa</u>	—	—
17			- wykonanie studzienki sciekowej D-500mm z osadnikiem głębokości 0,5m dla wpustów ulicznych wraz z osadzeniem na pierścieniu odciążającym wpustu żeliwnego o wym. 62x42cm	szt.	8
18			- wykonanie studni rewizyjnej żelbetowej o średnicy 1200mm głębokości do 2,0m	szt.	2
19			- wykonanie przykanalików z rur PVC SN8 ze ściągą litą o śred. 160 mm z wylotem do studni rewizyjnej.	m	53
—	—	D.04.00.00	PODBUDOWY	—	—
—	—	D.04.01.01	<u>Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne</u>	—	—
20			- profilowanie i zagęszczenie pod warstwy konstrukcyjne (jezdnia drogi wewnętrznej)	m2	1 376
21			- profilowanie i zagęszczenie pod warstwy konstrukcyjne (miejsca postojowe)	m2	495
22			- profilowanie i zagęszczenie pod warstwy konstrukcyjne chodników	m2	344
—	—	D.04.02.01	<u>Warstwa odsączająca</u>	—	—
23			- warstwa odsączająca z piasku średniego grub. 10cm (chodniki)	m2	344
24			- warstwa odsączająca z piasku średniego grub. 10cm (jezdnia drogi wewnętrznej)	m2	1 376
25			- warstwa odsączająca z piasku średniego grub. 10cm (miejsca postojowe)	m2	495
—	—	D.04.03.01	<u>Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych</u>	—	—
26			- mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych	m2	1 376
27			- mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych	m2	1 376
—	—	D.04.04.02	<u>Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie</u>	—	—
28			- warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0 63mm gr. 20cm (jezdnia drogi wewnętrznej)	m2	1 376
29			- warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0 63mm gr. 15cm (miejsca postojowe)	m2	485
—	—	D.04.05.01	<u>Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym</u>	—	—
30			- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa grubości 10cm (chodnik)	m2	344
—	—	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	—	—
—	—	D.05.03.03	<u>Nawierzchnia z płyt betonowych</u>	—	—
31			- nawierzchnia miejsc postojowych z betonowych płyt ażurowych 60x40x10cm, szarych wraz z wypełnieniem otworów drobnym kruszywem	m2	407
—	—	D.05.03.05	<u>Nawierzchnia z betonu asfaltowego</u>	—	—
32			- warstwa ścierna z betonu asfaltowego AC11S grub. 5cm (KRI)	m2	1 376

PRZEDMIAR ROBÓT
roboty na działce nr 1534/2 (bez drogi od ul. Mikowskiej)

—	—	D.05.03.23	<u>Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej</u>	—	—
33			- nawierzchnia miejsc postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych ruchowo z niebieskiej kostki betonowej brukowej gr.8cm ułożonej na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr 5cm 56÷22	m2	78
		D.07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	—	—
—	—	D.07.01.01	<u>Oznakowanie poziome</u>	—	—
34			- oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi, linie ciągłe (P-2a) (54÷54)*0,12	m2	13,0
35			- oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi, linie przerywane (P-7a) (29÷13÷4)*0,12	m2	5,5
36			- oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi, strzałki i inne symbole (P-24) 3*0,76	m2	2,3
—	—	D.07.02.01	<u>Oznakowanie pionowe</u>	—	—
37			- ustawienie słupków do znaków 8	szt.	8
38			- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych typu D-18, D-18a z grupy małych, folia odblaskowa 1 typu 2÷4	szt.	6
39			- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych typu D-40, D-41 z grupy małych, folia odblaskowa 1 typu 1÷1	szt.	2
40			- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych typu T-29 z grupy małych, folia odblaskowa 1 typu 2	szt.	2
41			- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych typu T (tabliczka z treścią) z grupy małych, folia odblaskowa 1 typu 2	szt.	2
—	—	D.08.00.00	ELEMENTY ULIC	—	—
—	—	D.08.01.01	<u>Krawężniki betonowe</u>	—	—
42			- ustawienie krawężników betonowych ulicznych o wym. 15x30x100cm na podsypce cementowo - piaskowej gr 5cm oraz na lawie betonowej z oporem C12/15 40÷100÷12÷162÷69	m	383
—	—	D.08.02.02	<u>Chodniki z betonowej kostki brukowej</u>	—	—
43			- wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej kolorowej grub. 6cm ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grub. 5cm 2÷223÷1÷6÷25÷17÷49÷10÷11	m2	344
—	—	D.08.03.01	<u>Obrzeża betonowe</u>	—	—
44			-ustawienie obrzeży betonowych o wym. 8x30cm podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr 5cm wzdłuż chodnika z kostki betonowej 2÷5÷22÷11÷10÷6÷7÷12÷2÷6÷6÷6	m	95
—	—	D.09.00.00	ZIELEŃ DROGOWA	—	—
—	—	D.09.01.01	<u>Zielence</u>	—	—
45			- wykonanie trawników 674÷399÷113÷154÷16÷5÷7÷5	m2	1 373
46			- przesadzenie drzewek iglastych w nową lokalizację w obrębie budowy 10	szt.	10
—	—	D.10.00.00	INNE ROBOTY	—	—
—	—	D.10.10.10	<u>Roboty dodatkowe</u>	—	—
47			- regulacja pionowa studzienek rewizyjnych wraz z zamontowaniem pierścieni odcciążających oraz nowych włazów żeliwnych typu ciężkiego 5	szt.	5
48			- regulacja pionowa studzienek teletechnicznych z zamontowaniem ramy typu ciężkiego i wzmocnienie stropu 1	szt.	1

PRZEDMIAR ROBÓT
roboty na działce nr 1534/2 (bez drogi od ul. Mikowskiej)

49			- regulacja pionowa wpustów ulicznych 1	szt.	1
50			- przestawienie w nową lokalizację w obrębie budowy elementów małej architektury (metalowe stojaki dla rowerów) 1	szt.	1
51			- zabezpieczenie istniejących kabli teletechnicznych rurami dwudzielnymi 10-15	m	25

inż. Grzegorz Naczyła
PROJEKTANT
w specjalności drogowej bez ograniczeń
Nr upr. MAZ/0275/POOD/04

KOSZTORYS OFERTOWY
roboty na działce nr 1534/4

Lp.	Kod podstawy opisu robót	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie Elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena ZŁOTYCH	Wartość ZŁOTYCH
				Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7	8
—	4510000-8	—	PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ	—	—	—	—
—	—	D.01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	—	—	—	—
—	—	D.01.01.01.	<u>Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych</u>	—	—	—	—
1	—	—	- odtworzenie przebiegu trasy drogi	km	0,012	—	—
—	—	D.01.02.04.	<u>Rozbiórka elementów dróg i ulic</u>	—	—	—	—
2	—	—	- rozbiórka nawierzchni z destruktu asfaltowego grubości do 10cm wraz z wywozem materiału z rozbiórki poza teren budowy	m2	90	—	—
3	—	—	- rozbiórka nawierzchni z bloczków betonowych (trelinki) wraz z wywozem materiału z rozbiórki poza teren budowy	m2	15	—	—
4	—	—	- rozbiórka krawężników betonowych wraz z ławą i oporem betonowym oraz z wywozem materiału z rozbiórki poza teren budowy	m	43	—	—
5	—	—	- demontaż słupów stalowych przeszkodowych z wywozem materiału z rozbiórki poza teren budowy	szk	2	—	—
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 01.00.00	—	—	—	—
—	45233000-9	—	ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRAD, DRÓG	—	—	—	—
—	—	D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	—	—	—	—
—	—	D.02.01.01	<u>Wykonanie wykopów i nasypów</u>	—	—	—	—
6	—	—	- wykonanie koryta pod konstrukcję drogi na głębokość do 35cm z wywozem gruntu poza teren budowy (jezdnia drogi wewnętrznej)	m2	62	—	—
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 02.00.00	—	—	—	—
—	—	D.04.00.00	PODBUDOWY	—	—	—	—
—	—	D.04.01.01	<u>Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne</u>	—	—	—	—
7	—	—	- profilowanie i zagęszczenie pod warstwy konstrukcyjne (jezdnia drogi wewnętrznej)	m2	62	—	—
—	—	D.04.02.01.	<u>Warstwa odsączająca</u>	—	—	—	—
8	—	—	- warstwa odsączająca z piasku średniego grub. 10cm (jezdnia drogi wewnętrznej)	m2	62	—	—
—	—	D.04.04.02.	<u>Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie</u>	—	—	—	—
9	—	—	- warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0.31,5mm gr. 25cm (jezdnia drogi wewnętrznej)	m2	62	—	—
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 04.00.00	—	—	—	—
—	—	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	—	—	—	—
—	—	D.05.03.23	<u>Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej</u>	—	—	—	—
10	—	—	- nawierzchnia drogi wewnętrznej z szarej kostki betonowej gr 8cm ułożonej na podsypce cementowo - piaskowej gr 3cm	m2	62	—	—
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 05.00.00	—	—	—	—
—	—	D.08.00.00	ELEMENTY ULIC	—	—	—	—
—	—	D.08.01.01.	<u>Krawężniki betonowe</u>	—	—	—	—
11	—	—	- ustawienie krawężników betonowych ulicznych o wym.15x30x100cm na podsypce cementowo - piaskowej gr 3cm oraz na ławie betonowej z oporem C12/15	m	25	—	—
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 08.00.00	—	—	—	—

KOSZTORYS OFERTOWY
roboty na działce nr 1534/4

—	—	D.09.00.00	ZIELEŃ DROGOWA	—	—	—	—
—	—	D.09.01.01.	Zieleńce		—	—	—
12			- wykonanie trawników	m2	83		
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 09.00.00	—	—	—	
OGÓLEM				—	—		
PODATEK VAT [23%]				—	—		
OGÓLEM [BRUTTO]				—	—		

PRZEDMIAR ROBÓT
roboty na działce nr 1534/4

Lp.	Kod podstawy opisu robót	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie Elementów rozliczeniowych	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5	6
—	45100000-8	—	PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ	—	—
—	—	D.01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	—	—
—	—	D.01.01.01.	<u>Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych</u>	—	—
1	—	—	- odtworzenie przebiegu trasy drogi 12/1000	km	0,012
—	—	D.01.02.04.	<u>Rozbiórka elementów dróg i ulic</u>	—	—
2	—	—	- rozbiórka nawierzchni z destruktu asfaltowego grubości do 10cm wraz z wywozem materiału z rozbiórki poza teren budowy 90	m2	90
3	—	—	- rozbiórka nawierzchni z bloczków betonowych (trelinki) wraz z wywozem materiału z rozbiórki poza teren budowy 15	m2	15
4	—	—	- rozbiórka krawężników betonowych wraz z ławą i oporem betonowym oraz z wywozem materiału z rozbiórki poza teren budowy 14- 19- 10	m	43
5	—	—	- demontaż słupów stalowych przeszkodowych z wywozem materiału z rozbiórki poza teren budowy 2	szt	2
—	45233000-9	—	ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRAD, DRÓG	—	—
—	—	D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	—	—
—	—	D.02.01.01	<u>Wykonanie wykopów i nasypów</u>	—	—
6	—	—	- wykonanie koryta pod konstrukcję drogi na głębokość do 35cm z wywozem gruntu poza teren budowy (jezdnia drogi wewnętrznej) 62	m2	62
—	—	D.04.00.00	PODBUDOWY	—	—
—	—	D.04.01.01	<u>Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne</u>	—	—
7	—	—	- profilowanie i zagęszczenie pod warstwy konstrukcyjne (jezdnia drogi wewnętrznej) 62	m2	62
—	—	D.04.02.01.	<u>Warstwa odsączająca</u>	—	—
8	—	—	- warstwa odsączająca z piasku średniego grub. 10cm (jezdnia drogi wewnętrznej) 62	m2	62
—	—	D.04.04.02.	<u>Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie</u>	—	—
9	—	—	- warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0.31,5mm gr. 25cm (jezdnia drogi wewnętrznej) 62	m2	62
—	—	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	—	—
—	—	D.05.03.23	<u>Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej</u>	—	—
10	—	—	- nawierzchnia drogi wewnętrznej z szarej kostki betonowej gr 8cm ułożonej na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm 62	m2	62
—	—	D.08.00.00	ELEMENTY ULIC	—	—
—	—	D.08.01.01.	<u>Krawężniki betonowe</u>	—	—
11	—	—	- ustawienie krawężników betonowych ulicznych o wym 15x30x100cm na podsypce cementowo - piaskowej gr 3cm oraz na ławie betonowej z oporem C12/15 11-14	m	25

PRZEDMIAR ROBÓT
roboty na działce nr 1534/4

—	—	D.09.00.00	ZIELEŃ DROGOWA	—	—
—	—	D.09.01.01.	Zielence	—	—
12			- wykonanie trawników 33+50	m2	83

ingr inż. Grzegorz Naczyła
PROJEKTANT
w specjalności drogowej bez ograniczeń
Nr upr. MAZ/0279/POOD/04

