

PRZEDMIAR ROBÓT NR 5/IL/20

NAZWA INWESTYCJI : INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA DLA LOKALI MIESZKALNYCH GMINNYCH
W BUDYNKU PRZY UL. TARNOGÓRSKIEJ 120 W GLIWICACH
INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH II TBS SP. Z O.O.
ADRES INWESTORA : 44-100 GLIWICE UL. WARSZAWSKA 35B
BRANŻA : INSTALACYJNA
DATA OPRACOWANIA : MARZEC 2020

Spis działów przedmiaru robót

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA	1	29
1.1	Demontaże	1	4
1.2	Roboty montażowe	5	29

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA			
1.1		Demontaże			
1 d.1.1	KNR-W 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego płytowego	kpl.		
		4	kpl.	4.00	
				RAZEM	4.00
2 d.1.1	KNR 4-02 0506-01	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 10-15 mm	m		
		20	m	20.00	
				RAZEM	20.00
3 d.1.1	KNR 4-02 0506-02	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 20 mm	m		
		15	m	15.00	
				RAZEM	15.00
4 d.1.1	KNR 4-02 0506-03	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 25 mm	m		
		15	m	15.00	
				RAZEM	15.00
1.2		Roboty montażowe			
5 d.1.2	KNR-W 2-15 0418-07	Grzejnik stalowy płytowy z podłączeniem dolnym VK22-600/500	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
6 d.1.2	KNR-W 2-15 0418-05	Grzejnik stalowy płytowy z podłączeniem dolnym VK22-500/1200	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
7 d.1.2	KNR-W 2-15 0418-05	Grzejnik stalowy płytowy z podłączeniem dolnym VK22-500/1000	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
8 d.1.2	KNR-W 2-15 0418-05	Grzejnik stalowy płytowy z podłączeniem dolnym VK22-500/700	szt.		
		8	szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
9 d.1.2	KNR-W 2-15 0418-05	Grzejnik stalowy płytowy z podłączeniem dolnym VK22-400/1100	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
10 d.1.2	KNR-W 2-15 0425-03	Grzejnik łazienkowy drabinkowy GŁ - 60/140	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
11 d.1.2	KNR-W 2-15 0427-01	Rury przyłączone o śr. 15 mm do grzejników żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych o połączeniu na gwint	kpl.		
		18	kpl.	18.00	
				RAZEM	18.00
12 d.1.2	KNR 2-15 0415-01	Zestaw przyłączeniowy do grzejników dolnozasilanych	szt.		
		15	szt.	15.00	
				RAZEM	15.00
13 d.1.2	KNR 0-35 0215-04	Głowica termostatyczna do grzejników dolnozasilanych	szt.		
		15	szt.	15.00	
				RAZEM	15.00
14 d.1.2	KNR 2-15 0415-01	Zawór termostatyczny do grzejnika łazienkowego dn 15	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
15 d.1.2	KNR 0-35 0215-04	Głowica termostatyczna do grzejnika łazienkowego	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
16 d.1.2	KNR 2-15 0408-01	Zawór grzejnikowy powrotny z możliwością spustu dn 15	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
17 d.1.2	KNR 2-15 0408-01	Zawory kulowe gwint. Dn 15	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
18 d.1.2	KNR-W 2-15 0412-07	Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19 d.1.2	KNR 0-13 0127-01	Rura stalowa ocynkowana zewnętrznie do łączenia zaciskowego wg PN-EN 10305-3:2011 dz 18x1,2 wraz z kształtkami 35	m m	 35.00	
				RAZEM	35.00
20 d.1.2	KNR 0-13 0127-01	Rura stalowa ocynkowana zewnętrznie do łączenia zaciskowego wg PN-EN 10305-3:2011 dz 15x1,2 wraz z kształtkami 160	m m	 160.00	
				RAZEM	160.00
21 d.1.2	KNR 2-15 0404-02	Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewn. c.o. w budynkach niemieszkalnych 195	m m	 195.00	
				RAZEM	195.00
22 d.1.2	KNR INS- TAL 0307- 01	Płukanie instalacji c.o. 195	m m	 195.00	
				RAZEM	195.00
23 d.1.2	KNR 2-15 0512-01	Próba instalacji c.o. na gorąco z dokonaniem regulacji 18	szt. szt.	 18.00	
				RAZEM	18.00
24 d.1.2	KNR 4-01 0333-09	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 10	szt. szt.	 10.00	
				RAZEM	10.00
25 d.1.2	KNR 4-01 0333-07	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
26 d.1.2	kalk. własna	Materiał na tuleje ochronne Rura stalowa czarna ze szwem (tuleja ochronna) m; Dn 25 - 6,5 m; Dn 32 - 0,7 m 1	kpl kpl	 1.00	
				RAZEM	1.00
27 d.1.2	KNR 4-01 0323-03	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. 10	szt. szt.	 10.00	
				RAZEM	10.00
28 d.1.2	KNR 4-01 0323-01	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1/4 ceg. 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
29 d.1.2	KNR 4-01 0706-01	Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych przebicjach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach 22	szt. szt.	 22.00	
				RAZEM	22.00