



1:100

ul. Tarnogórska



1:100



1:20

27

DOCIEPLENIE STROPU
STRYCHU: 121,0 m2

deski podłogowe 28mm zabezpieczone do NRO

folia wysokoparoprzepuszczalna

wełna mineralna gr. 20cm, $\lambda = 0,032(W/m \times K)$

folia paroizolacyjna

podsufitka

ZAKŁAD PROJEKTOWO - HANDLOWY "PROJ-PROSPER" Gliwice			
Opracował:	mgr inż. M. WĘGRZYN	upr. OPL/0114/PWOK/04	Data: 02.2020
Inwestor:	Zarząd Budynków Miejskich II TBS Sp. z o.o. 44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35B		Stadium: PBW
Obiekt:	Budynek mieszkalny przy ul. Tarnogórskiej 120 w Gliwicach		Skala: 1:100
Tytuł rys.:	DOCIEPLENIE STROPU STRYCHU Rzut strychu, przekrój A-A		Nr rys.: 8