




ELEWACJA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA




ELEWACJA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA



ELEWACJA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA



ELEWACJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA



#### KOLORYSTYKA :

- 1 - tynk silikonowy 1,5mm - kolor RGB 185,182,177 (K11470)
- 2 - tynk silikonowy gładki - kolor RGB 210,209,203 (K11450)
- 3 - tynk mozaikowy gr. 1,5mm - kolor szaro-grafitowy
- 4 - rynny, rury spustowe - blacha stalowa powlekana RAL 9006 (stalowo-szary)
- 5 - parapety - blacha stalowa powlekana RAL 9006 (stalowo-szary)

#### Uwagi:

- opaski okienne na elewacji północno-zachodniej (frontowej) powinny wystawać 1,5cm przed lico ściany
- wnętrza okienne malować w kolorze elewacji
- kolory przedstawione na wydruku nie oddają w pełni rzeczywistej kolorystyki
- przed nałożeniem tynku silikonowego wykonać na powierzchni ok. 1,0x1,0m malowanie próbne silikonową farbą elewacyjną.

ZAKŁAD PROJEKTOWO - HANDLOWY "PROJ-PROSPER" Gliwice			
Opracował:	mgr inż. M. WĘGRZYN	upr. OPL/0114/PWOK/04	Data: 02.2020
Inwestor:	Zarząd Budynków Miejskich II TBS Sp. z o.o. 44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35B		Stadium: PBW
Obiekt:	Budynek mieszkalny przy ul. Tarnogórskiej 120 w Gliwicach		Skala: 1:120
Tytuł rys.:	REMONT ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM I KOLORYSTYKĄ <b>Kolorystyka elewacji</b>		Nr rys.: 4