



ZP/3/13/2024

Szemud, dnia 01.08.2024 r.

## Informacja o pytaniach do SWZ i udzielonych odpowiedziach

### Dotyczy: „Przebudowa drogi gminnej ul. Przetoczyńskiej w Częstkwie o długości 500,0 m”

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023.1605 t.j. z dnia 2023.08.14 z późn. zm.) – dalej: uPzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

#### Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

- 1. Pytanie:** Ze względu na rozliczenie ryczałtowe proszę o uzupełnienie dokumentacji technicznej o brakującą niweletę drogi i przekroje normalne. Na podstawie załączonych dokumentów, nie ma możliwości sprawdzenia ilości robót ziemnych do wykonania.
  - **Odpowiedz:** Roboty ziemne związane z korytowaniem przyjęto jako średnią głębokość - 20 cm na całej długości, uwzględniając jej niewielkie profilowanie. Ilość robót budowlanych podana w przedmiarze jest właściwa.
- 2. Pytanie:** Ze względu na rozliczenie ryczałtowe proszę o potwierdzenie, że krawężnik betonowy o wymiarach 15x30 zgodnie z projektem budowlanym jest umiejscowiony wyłącznie z jednej strony projektowanej drogi.
  - **Odpowiedz:** Krawężnik zostanie ułożony po jednej stronie – od strony rowu.
- 3. Pytanie:** Proszę o informacje jaką konstrukcję należy przyjąć do wyceny jeśli w „Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych punkt 2 przyjęto: pospółka o grubości warstwy 10cm i warstwa podbudowy z kamienia łamanego 0/31,5 o grubości 25 cm, natomiast w przekroju konstrukcyjnym w dokumentacji technicznej przyjęto istniejącą podbudowę z kruszywa naturalnego gr.20 cm i warstwę z kamienia łamanego 0/31,5 gr. 25 cm
  - **Odpowiedz:** Należy przyjąć pospółkę o grub. 10 cm i podbudowę z kamienia łamanego 0/31,5 o grub. 25 cm.
- 4. Pytanie:** Proszę o podanie ilości zasuw wodociągowych podlegających regulacji pionowej.
  - **Odpowiedz:** Ilość zasuw do regulacji pionowej – 1 szt.

**5. Pytanie:** Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia umieszczonym w SWZ – „wymiana odcinka spękanego przepustu drogowego wraz z wzmocnieniem wlotu i wylotu przepustu” proszę o uzupełnienie danych dotyczących przepusty (posadowienia, średnicy i długości przepustu)

- **Odpowiedz:** Średnica 400 mm, posadowienie około 1,00 m wymiana skrajnych odcinków Przepustu
- 

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wykonawców i należy je uwzględnić w swojej ofercie.

Z up. Wójta Gminy  
Barbara Hruszewicz  
Sekretarz Gminy Szemud  
W imieniu Zamawiającego

**Otrzymują:**

1. Adresat /strona internetowa prowadzonego postępowania/  
a/a MM