

Przedmiar

Dom Kultury Siedlska

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
ROBOTY REMONTOWE				
1	KNR 4-01 0702/06	Odbicie pasów o szerokości do 30cm tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej	m	25
2	KNR 4-01 0703/02	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągniętej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych	m2	12,5
3	KNR 4-01 0706/05	Uzupełnienie tynku zwykłego kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o powierzchni otynkowanej jednego miejsca do 0.25m2 na miejscach zamurowanych ceglami, pustakami ceramicznymi lub zabetonowanych	szt	20
4	KNR 4-01 0701/05	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	39,9
5	KNR 4-01 0619/03	Odgrzybianie przy użyciu szczotek stalowych ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5m2	m2	39,9
6	KNR 4-01 0621/05	Odgrzybianie dwukrotne ścian ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania	m2	39,9
7	KNR 4-01 0716/02	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich	m2	39,9
8	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	457,074
9	KNR K-09 0201/01	Gładzie gipsowe ścian - zagruntowanie dwukrotne	m2	457,07
10	KNR K-09 0202/06	Gładzie gipsowe stropów na płytach gipsowo-kartonowych - pierwsza warstwa grubości 1,5mm	m2	147,09
11	KNR K-09 0202/07	Gładzie gipsowe stropów na płytach gipsowo-kartonowych - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą	m2	147,1
12	KNR K-09 0201/06	Gładzie gipsowe ścian na płytach gipsowo-kartonowych - pierwsza warstwa grubości 1,5mm	m2	309,97
13	KNR K-09 0201/07	Gładzie gipsowe ścian na płytach gipsowo-kartonowych - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą	m2	309,97
14	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	147,1
15	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	309,97
16	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach	szt	10
17	KNR 4-01 1212/28	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm	m	15
18	KNR 2-11 0412/05	Spoinowanie murów- analogia - spoinowanie cokołu posadzki	m2	13,685
19	KNR 0-19 0931/08	Wymiana drzwi drewnianych na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe	m2	14,91
20	ZKNR C-2.1 0101/05	Uzupełnienie ubytków w tynkach o wielkości do 10% w stosunku do powierzchni ściany przy bezspoinowym systemie dociepleń Ceresit Ceretherm	m2	32
21	KNR K-33 0204/06	Gruntowanie dwukrotne podłogi zewnętrznych przed malowaniem elewacji farbą silikonową ATLAS ARKOL N lub FASTEL	m2	32
22	KNR K-33 0204/04	Malowanie dwukrotne elewacji z tynków fakturowych farbą silikonową ATLAS ARKOL N	m2	32
REMONT PRZYŁĄCZA KANALIZACJI				
23	KNR 4-04 0504/03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2	3
24	KNR 4-04 0301/04	Rozebranie podłoża z betonu zwirowego o grubości ponad 15cm	m3	0,66

Przedmiar

Dom Kultury Siedlska

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
25	KNR 2-01 0310/03	Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie kategorii IV ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład	m3	4,5
26	KNR 4-02 0212/04	Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 75mm łączonego metodą klejenia	miejsce	1
27	KNR 4-02 0213/01	Wymiana syfonu żeliwnego średnicy 50mm	szt	1
28	KNR 4-02 0216/07	Wymiana wpustu żeliwnego podłogowego średnicy 50mm	szt	1
29	KNR 2-01 0320/03	Zасыpywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii V-VI o ścianach pionowych o szerokości 1,6-2,5m i głębokości do 1,5m	m3	4,5
30	KNR 4-01 0203/04	Uzupełnienie betonu w zbrojonych ławach i stopach fundamentowych	m3	0,6
31	KNR 4-01 0803/01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0-5,0m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro	m2	3
32	KNR 4-01 0809/04	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5,0m2 w jednym miejscu na zaprawie cementowej z płytek terakotowych o wymiarach 15x15cm	m2	3
Wymiana opraw oświetleniowych				
33	KNR 5-08 0504/06	Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, bryzgoodpornych, strugoodpornych, porcelanowych zawieszanych przelotowych	szt	17
REMONT OKŁADZIN CERAMICZNYCH W KUCHNI				
34	KNR K-32 0103/03	Okładziny ścian z płytek ceramicznych 20x20cm w technologii ATLAS	m2	11,75