

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Budowa ulicy łączącej ulicę Mrozowską z ul. Łąkową oraz Dźwigową w Mińsku Mazowieckim
ADRES INWESTYCJI : ul. Łąkowa, Mrozowska, Dźwigowa, 05-300 Mińsk Mazowiecki
INWESTOR : Miasto Mińsk Mazowiecki
ADRES INWESTORA : ul. Konstytucji 3-go Maja 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Bogusław
Kowalczyk DATA OPRACOWANIA : 14.04.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
14.04.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Budowa studni kablowych			
1	ZN-97/TP S. d.1 A.-040 0301-02	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 w gruncie kategorii III	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
2	ZN-97/TP S. d.1 A.-040 0301-02 analogia	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK0-2 w gruncie kategorii III	szt.		
		15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
3	ZN-97/TP S. d.1 A.-040 0322-03	Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych - montaż pokryw dodatkowych z prętami, rama ciężka lub lekka	szt.		
		21	szt.	21,000	
				RAZEM	21,000
4	KNR 5-01 d.1 0119-08	Wprowadzenie kanalizacji kablowej z rur PCW do studni, 4 otwory przy podłożu z betonu	wprowadz. wprowadz.		
		38		38,000	
				RAZEM	38,000
2		Budowa kanału technologicznego KTu1			
5	ZN-97/TP S. d.2 A.-040 0102-06 analogia	Budowa kanału technologicznego z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii III, 1xRO+2xRS+2xWMMR - analogia pozycji	m		
		577	m	577,000	
				RAZEM	577,000
6	ZN-97/TP S. d.2 A.-039 0207-06 analogia	Uszczelnienie otworów rurociągu RS	otw.		
		10	otw.	10,000	
				RAZEM	10,000
7	ZN-97/TP S. d.2 A.-039 0207-06 analogia	Uszczelnienie otworów mikrokanalizacji	otw.		
		35	otw.	35,000	
				RAZEM	35,000
8	ZN-97/TP S. d.2 A.-039 0207-06 analogia	Uszczelnienie otworów rury RO	otw.		
		5	otw.	5,000	
				RAZEM	5,000
3		Budowa kanału technologicznego KTp1			
9	ZN-97/TP S. d.3 A.-040 0102-02	Budowa kanału technologicznego z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii III, 2xRO - analogia pozycji	m		
		110	m	110,000	
				RAZEM	110,000
10	ZN-97/TP S. d.3 A.-040 0204-05 kalk. własna	Wykonanie przepustów z rur stalowych metodą przecisku w gruncie kat. III-IV z wypełnieniem ich rurami z tworzyw sztucznych	m		
		22	m	22,000	
				RAZEM	22,000
11	ZN-97/TP S. d.3 A.-039 0202-04 analogia	Ręczne wciąganie rur kanału technologicznego 2xRS+2xWMMR, otwór wolny, rury w zwojach - analogia pozycji	m		
		130	m	130,000	
				RAZEM	130,000