



FAZA PROJEKTU:	PRZEDMIAR ROBÓT
TEMAT:	<u>Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr ewid. 1781 położonej w Błędowej Tyczyńskiej</u>
INWESTOR:	Gmina Chmielnik 36-016 Chmielnik 50
OBIEKT:	Droga gminna wewnętrzna
LOKALIZACJA OBIEKTU:	Dz. ew. nr 1781, w m. Błędowa Tyczyńska Gmina Chmielnik
BRANŻA:	Drogowa
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	Pro-Inwest Łukasz Wyżykowski ul. Legionistów 4, 36-200 Brzozów

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

FUNKCJA:	IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPRAWNIEŃ:	SPECJALNOŚĆ:	PODPIS:
Projektant	mgr inż. Łukasz Wyżykowski	MAP/0275/PWOD/11	Drogowa	
Opracował	inż. Antoni Smoleń	-----	Drogowa	

Kod główny CPV: 45000000-7

Kody CPV: 45100000-8, 45200000-9

BRZOSZÓW, KWIECIEŃ 2023

EGZ. NR 1

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH			
1.1 Nr STWiOR: D.01.01.01 KNNR 1/111/2 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim 0,420 = 0,420000 0,420	0,420		km
2 Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG			
2.1 Nr STWiOR: D.01.02.04 KNR 231/816/1 Rozebranie przepustów rurowych, rury betonowe Fi-40·cm Przepusty pod zjazdami 8,00+16,00 = 24,000000 24,00	24,00		m
2.2 Nr STWiOR: D.01.02.04 KNR 231/817/1 Rozebranie ścieków z elementów betonowych, podsypka piaskowa, elementy betonowe grubości 10·cm Korytka odwadniające 4,00*4,00 = 16,000000 16,00	16,00		m
2.3 Nr STWiOR: D.01.02.04 KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, transport samochodem samowładoczym na odległość 1 km 24,00*0,08+16,00*0,07 = 3,040000 3,04	3,04		m3
2.4 Nr STWiOR: D.01.02.04 KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu - doc. 4 km 3,04 = 3,040000 3,04	3,04	4,00	m3
3 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH			
3.1 Nr STWiOR: D.02.01.01 KNNR 1/202/5 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowładoczymi na odległość do 1·km, koparka 0,40·m3, kategoria gruntu I-II Zjazdy prawe z kruszywa (6,00+5,00+5,00+6,00+5,00+10,00)* 1,00*0,20 = 7,400000 Zjazdy lewe z kruszywa (8,00+6,00+6,00+6,00)*1,00*0,20 = 5,200000 Przepust pod zjazdem w km 0+224,00 8,00*1,00*1,00 = 8,000000 Przepust pod zjazdem w km 0+312,00 8,00*1,00*1,00 = 8,000000 Mijanka w km 0+122,50 13,50*0,20 = 2,700000 Zjazd z masy 8,00*1,00*0,20 = 1,600000 32,90	32,90		m3
3.2 Nr STWiOR: D.02.01.01 KNR 401/108/8 Wywóz samochodami samowładoczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1·km - doc. 4 km 31,83 = 31,830000 31,83	31,83	4,00	m3
4 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI			
4.1 Nr STWiOR: D.03.01.01 KNNR 11/501/5 (3) Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, żwir - ława pod przepusty pod zjazdami Przepust pod zjazdem w km 0+224 strona lewa 8,00*1,00*0,20 = 1,600000 Przepust pod zjazdem w km 0+312 strona lewa 8,00*1,00*0,20 = 1,600000 3,20	3,20		m3
4.2 Nr STWiOR: D.03.01.01 KNNR 4/1308/6 Przepusty z rur strukturalnych PP , Fi-400·mm Przepust pod zjazdem w km 0+224 8,00 = 8,000000 Przepust pod zjazdem w km 0+312 8,00 = 8,000000 16,00	16,00		m

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót				Ilość	Krot.	Jedn.
7 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH						
7.1 Nr STWiOR: D.04.03.01 KNNR 6/1005/6 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu						
Warstwa wiążąca - jezdnia	420,00*3,10	=	1 302,000000			
Warstwa wiążąca - mijanka	13,50	=	13,500000			
Warstwa wiążąca - zjazd lewy	8,00*1,00	=	8,000000			
			1 323,50	1 323,50		m2
7.2 Nr STWiOR: D.04.03.01 KNNR 6/1005/7 Skropienie nawierzchni asfaltem						
Warstwa wiążąca - jezdnia	3,10*420,00	=	1 302,000000			
Warstwa wiążąca - mijanka	13,50	=	13,500000			
Warstwa wiążąca - zjazd lewy	8,00	=	8,000000			
Podbudowa zasadnicza - jezdnia	3,50*420,00	=	1 470,000000			
Podbudowa zasadnicza - mijanka	13,50	=	13,500000			
Podbudowa zasadnicza - zjazd lewy	8,00	=	8,000000			
			2 815,00	2 815,00		m2
8 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO						
8.1 Nr STWiOR: D.05.03.05 KNNR 6/308/2 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5-cm, masa grysowa, samochód 5-10-t - standard KR3						
Jezdnie	420,00*3,10	=	1 302,000000			
Mijanka	13,50	=	13,500000			
Zjazd lewy	8,00	=	8,000000			
			1 323,50	1 323,50		m2
8.2 Nr STWiOR: D.05.03.05 KNNR 6/308/1 (2) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochód 5-10-t - standard KR3						
Jezdnie i dowiązanie	420,00*3,00	=	1 260,000000			
Mijanki	13,50	=	13,500000			
zjazd lewy	8,00	=	8,000000			
			1 281,50	1 281,50		m2
9 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA						
9.1 Nr STWiOR: D.05.02.01 KNNR 6/204/6 Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 15-cm - doc. 20 cm						
Zjazdy - strona prawa	40,00	=	40,000000			
Zjazdy - strona lewa	33,00	=	33,000000			
			73,00	73,00	1,33	m2
10 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej POBOCZA						
10.1 Nr STWiOR: D.06.03.01 KNNR 6/113/5 Pobocza z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10-cm						
Strona prawa	420,00*0,50-40,00*0,50	=	190,000000			
Strona lewa	420,00*0,50-33,00*0,50	=	193,500000			
			383,50	383,50		m2
11 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej ODMULENIE ROWÓW WRAZ Z PRZEPUSTAMI POD ZJAZDAMI						
11.1 Nr STWiOR: D.06.04.01 KNNRW 10/2310/2 (5) Skarpowanie brzegów i dna rowów wykonywane koparkami z transportem gruntu na odległość do 1-km, grubość zbierania do 15-cm, kategoria gruntu III, koparka 0,60-m3, samochód samowładowczy						
Rów strona lewa	286,00*1,50	=	429,000000			
			429,00	429,00		m2
11.2 Nr STWiOR: D.06.04.01 KNR 401/108/8 Wywóz samochodami samowładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1-km - doc. 4 km						
	429,00*0,15	=	64,350000			
			64,35	64,35	4,00	m3