

Dębówiec, 18 lipca 2024 r.
RG.271.11.2024

Wyjaśnienia na zapytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)

Działając w oparciu o art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm. - dalej uPzp), Zamawiający – Gmina Dębówiec udziela poniżej odpowiedzi na złożony przez Wykonawcę wniosek o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 uPzp na zadanie pn. **Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części szkoły podstawowej na utworzenie żłobka, 38-220 Łazy Dębowieckie 202.**

Pytanie nr 1

W projekcie (opis plac zabaw) do montażu są 2 szt. ławki, w przedmiarze jest 1 szt. Ile ławek przyjąć do kalkulacji?

Odpowiedź: Do kalkulacji należy przyjąć 1 szt. ławki zgodnie z rysunkiem A1 "Plan zagospodarowania terenu".

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający przewiduje montaż koszy na śmieci, stojaków na rowery? Jeżeli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje montażu koszy na śmieci i stojaków na rowery.

Pytanie nr 3

W projekcie (opis plac zabaw) przyjmuje się ułożenie płyt EPDM na kruszywie łamanym. Producenci takich nawierzchni zalecają układanie płyt na warstwie betonu co będzie gwarantowało równą nawierzchnię przez cały czas użytkowania, Ułożenie nawierzchni na kruszywie może powodować zapadanie się płyt i stwarzać niebezpieczeństwo potknięcia się.

Odpowiedź: Pod placem zabaw zlokalizowane są instalacje podziemne i z tych właśnie względów zarówno nawierzchnię jak i podbudowę przyjęto jako rozbieralną.

Pytanie nr 4

Czy obrzeże wokół placu zabaw ma być betonowe (jak w projekcie), czy należy zastosować obrzeże gumowe?

Odpowiedź: Obrzeże wokół placu zabaw należy wykonać jako betonowe, obustronnie fazowane, zlicowane z nawierzchnią EPDM i terenem ukształtowanym przy placu.

Otrzymują:

- 1) Strona internetowa prowadzonego postępowania,
- 2) aa.

WÓJT
Marcin Bolek