

Chrzanów, dnia 5 kwietnia 2024 r.

ZP.271.5.2024

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Remont drogi gminnej 100866K w km od 00+000,00 do km 00+440,00 w miejscowości Pogorzycze, Gmina Chrzanów, Powiat Chrzanowski.**

Na podstawie art. 284 ust. 1, ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) – dalej ustawa Pzp, zamawiający udziela wyjaśnień do zapytań złożonych przez wykonawcę w dniu 03.04.2024 r.

### Pytanie nr 1:

W odniesieniu do wykonania warstwy przeciwspekaniowej pod warstwy bitumiczne w miejscach licznych spękań- siatka zbrojeniowa wykonana z włókien szklanych wstępnie przesączona asfaltem. Prosimy o informację pod którą w-wą nawierzchni asfaltowej ma być zlokalizowana ta siatka. Prawdłowo w myśl technologii powinna być ułożona pod w-wą wiążącą nawierzchni asfaltowej, której Zamawiający nie przewiduje wykonywać w ramach niniejszego postępowania. Prosimy o szczegółowe rozwiązanie konstrukcyjne dla remontowanej nawierzchni oraz aktualizację dokumentacji przetargowej w myśl rozwiązań zgodnych z prawidłową technologią wykonania robót.

### Odpowiedź nr 1:

Zgodnie z załączonym w dokumentach postępowania przedmiarem robót Zamawiający przewiduje następujące rozwiązanie dla remontowanej nawierzchni:

- frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej do 4 cm
- oczyszczenie nawierzchni
- skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową
- wykonanie warstwy wyrównawczej mieszanką mineralno-bitumiczną z wbudowaniem mechanicznym 50kg/m<sup>2</sup>
- skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową
- wykonanie warstwy przeciwspekaniowej – ułożenie geosiatki na całej powierzchni 20 kN/m
- skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową
- wykonanie warstwy nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm.

Szczegółowe zasady wykonania warstwy przeciwspekaniowej zostały ujęte w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót nr D.05.03.26A – Zabezpieczenie Geosiatką Nawierzchni Asfaltowej pkt 5 WYKONANIE ROBÓT – dołączonej do dokumentacji przetargowej.

Wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część SWZ.

Z upoważnienia Burmistrza  
KIEROWNIK  
Biura Zamówień Publicznych  
Iwona Przybyło