

RZUT PIWNIC

BILANS POWIERZCHNI		PIWNICA	
NR	NAZWA	RODZ.	POW.
POM.	POMIESZCZENIA	POSIADZKI	NETTO[m ²]
PRZESZKOCZE - PIWNICA			
-1.1	Klatka schodowa	podł. cementowa	9,40
-1.2	Korytarz I - kuchenny	podł. cementowa	13,04
-1.3	WC personelu + przedsionek	podł. cementowa	3,77
-1.4	Dziąg kuchenny - towarowy	podł. cementowa	1,57
-1.5	Oderbielnia warzyw	podł. cementowa	9,55
-1.6	Korytarz II - kuchenny	podł. cementowa	3,38
-1.7	Magazyn owoców i warzyw	podł. cementowa	6,15
-1.8	Magazyn produktów suchych	podł. cementowa	2,83
-1.9	Maz. mroż./zamrażaln.	podł. cementowa	7,60
-1.9a	Pom. chłodni/kucharki	podł. cementowa	2,51
-1.10	Korytarz II - techniczny	podł. cementowa	30,08
-1.11	Pom. magazynowe	podł. cementowa	4,08
-1.12	Pom. magazynowe	podł. cementowa	7,78
-1.13	Pom. konserwacji sprzętu	podł. cementowa	25,46
-1.14	Pom. konserwatori + WC	podł. cementowa	10,75
-1.15	Pom. tech. - przepompownia KS	podł. cementowa	2,76
-1.16	Pom. tech. - separator tłuszczy	podł. cementowa	2,04
-1.17	Wnęka techniczna - wentylacja	podł. cementowa	4,97
-1.18	Pom. techniczne - żywniaki	podł. cementowa	4,40
-1.19	Rozdzielnia główna	podł. betonowa grzewcza	1,79
-1.20	Klatka schodowa	podł. betonowa grzewcza	17,05
-1.21	Korytarz III - techniczny	podł. cementowa	19,35
-1.22	Zestaw hydrotorowy	podł. cementowa	2,48
-1.23	Pom. wodociągów głównego	podł. cementowa	2,43
-1.24	Zasopnik C.W.U.	podł. cementowa	7,74
-1.25	Korytarz IV - pralnia	podł. cementowa	3,48
-1.26	WC - personelu pralni	podł. cementowa	1,64
-1.27	Pralnia	podł. cementowa	25,65
-1.28	Pom. socjalne personelu	podł. cementowa	8,80

OZNACZENIA:
K - pion kanalizacyjny - wyprowadzić ponad dach i zakończyć wywiewką
ZN- zawór napowietrzający

- KANALIZACJA SANITARNA PROWADZONA W POSADCE W PIWNICY
- KANALIZACJA SANITARNA Z KUCHNI I ZMYWALNI
- KANALIZACJA SANITARNA

PODEJŚCIA KANALIZACJISANTITARNEJ DO POSZCZEGÓLNYCH PRZEBORÓW SANITARNYCH:

- JUMYWALKA-50 PVC
- SPŁUCZKA -110 PVC
- PRYSZNIC -50 PVC
- ZLEWOZMYWAK - 50 PVC
- WPUST PODŁOGOWY -50 PVC
- PISUAR - 50 PVC

INWESTOR	GMINA SKOROSZCZE		
ADRES	ul. Powstańców Śląskich 17, 48-320		
ZAMAWIAJĄCY	RZUTU PIWNIC - INSTALACJA		SKALA 1:100
	KANALIZACJI SANITARNEJ		
ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY			
BUDOWA	BIURO		SANITARNIA
	URBANISTYCZNO-ARCHYTEKTONICZNE		
PROJEKTANT	"ARPLAN" - 1-10 z o.o.		
SPRAWDZAJĄCY	upr. inż. JAROSŁAW JUREK		
Wzrost Szorsty, ul. Bagatowa Białki, 48-100, 20.09.2013			
Data: 03.2021			

