

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
KOSZTORYS:					
1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ GRUPA ROBÓT CPV-45100000-8					
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy wyznaczaniu trasy drogim punktów głównych trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym wraz w wykonaniem powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. (w.g. planu sytuacyjnego) 0.2+0.153+0.1	km km	 0.453	
				RAZEM	0.453
2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ROBOTY ZIEMNE GRUPA ROBÓT CPV-45111200-0					
2 d.2	KNR 2-01 0206-04 0214-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 4 km 38.1	m ³ m ³	 38.100	
				RAZEM	38.100
3 d.2	KNR 2-01 0235-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II Nasypy. Obmiar wg. tabeli robót ziemnych. Wykorzystać materiał z wykopów. SST D-02.03.01. 25.3	m ³ m ³	 25.300	
				RAZEM	25.300
4 d.2	KNR 2-31 0102-05 0102-06	Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - 40 cm głębokości koryta 1435.60+123.3	m ² m ²	 1558.900	
				RAZEM	1558.900
5 d.2	KNR 2-31 0103-05	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI poz.4	m ² m ²	 1558.900	
				RAZEM	1558.900
3 FUNDAMENTOWANIE DRÓG GRUPA ROBÓT CPV-45233320-8					
6 d.3	KNR 9-11 0201-03 analogia	Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi wzdłuż do osi drogi sposobem mechanicznym 1435.60+123.3	m ² m ²	 1558.900	
				RAZEM	1558.900
7 d.3	KNR 2-31 0106-03 0106-04 analogia	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 15 cm grubości po zagęszczeniu – pospółka niesortowana 0/63 mm gr. po zagęszczeniu 15 cm 1435.60+123.3	m ² m ²	 1558.900	
				RAZEM	1558.900
8 d.3	KNR 2-31 0114-05 0114-06 analogia	Podbudowa zasadnicza – kruszywo naturalne niezwiązane C50/30 stabilizowane mechanicznie 0/63 mm gr. po zagęszczeniu 20 cm 1435.60+123.3	m ² m ²	 1558.900	
				RAZEM	1558.900
9 d.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0, 80 kg/m2 przed ułożeniem warstwy poz.8	m ² m ²	 1558.900	
				RAZEM	1558.900
10 d.3	KNNR 6 0308-02	Warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC 16W gr. 5 cm 1393.80+119.70	m ² m ²	 1513.500	
				RAZEM	1513.500
11 d.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0, 30 kg/m2 przed ułożeniem warstwy poz.10	m ² m ²	 1513.500	
				RAZEM	1513.500
12 d.3	KNNR 6 0309-02	Warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC 11S gr. 4 cm na:	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1353.20+116.2	m ²	1469.400	
				RAZEM	1469.400
4	POBOCZE	GRUPA ROBÓT CPV-45233320-8			
13 d.4	KNR 2-31 0114-03 0114-04	Podbudowa z pospółki niesortowanej 0/63 mm- warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
		446.40	m ²	446.400	
				RAZEM	446.400
5	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I TOWARZYSZĄCE				
14 d.5	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
15 d.5	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu, ostrzegawczych,in formacyjnych o pow. do 0.3 m2	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
16 d.5	S-219 1400-06	Rury ochronne (osłonowe) AROT 110 mm	m		
		48	m	48.000	
				RAZEM	48.000
17 d.5	S-219 1400-06	Rury ochronne (osłonowe) do kabli energetycznych	m		
		35	m	35.000	
				RAZEM	35.000
18 d.5	KNR 2-31 1406-04 analogia	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów	szt.		
		15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
19 d.5	kalk. własna	Wznowienie geodezyjne działek/ punktów geodezyjnych	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
20 d.5	kalk. własna	Wykonanie mapy do celów projektowych	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
21 d.5	kalk. własna	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie zgłoszenia robót/pozwolenia na budowę w Starostwie Nidzickim	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000