



RZUT KONSTRUKCJI PERGOLI TĘŻNI



Oprawa montaż dostropowy
LED 38W/3K/07 IP65



Obudowa
łączeniowa IP65




Puszka
łączeniowa IP65

UWAGI:

- Do wykonywania połączeń należy użyć puszek łączeniowych do stosowania w warunkach ekstremalnych. Puszki winny być przeznaczone dla znamionowego przekroju żyły przewodu 2,5 mm² i większych, przy obciążeniu prądowym rzędu 32 A, trudno palnych, odpornych na uderzenia oraz o minimalnej klasie szczelności IP 65.
- Do mocowania przewodów i osprzętu używać wkrętów i uchwytów z materiałów odpornych na działanie solanki - zaleca się stosowanie materiałów ze stali nierdzewnej typu INOX (typ A2 – odporna na styk aerozolu solankowego pozbawionego chloru).
- Instalację prowadzić po niewidocznej stronie konstrukcji tężni i pergoli
- Stosować rurki i kanały odporne na warunki atmosferyczne oraz solankę
- Przejścia przewodów przez tarcinę prowadzić w rurach osłonowych

MIASTO CHRZANÓW



GENERALNY PROJEKTANT:

MODULOR Architekci
Mariusz Mrozek
ul. Plac Wolności 12
40-078 Katowice
NIP: 639 144 35 48
Regon: 362946142
Tel.: +48 605 918 780



KONSTRUKCJA:

WKW PROJEKT Katarzyna Wilczek
ul. Jasna 24
44-178 Przyszowice

INSTALACJE SANITARNE:


PRACOWNIA INSTALACJI I SIECI SANITARNYCH
Rafał Golaś
ul. Lompy 81
42-287 Łubsza

INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

PUH Stanisław Hałgas
ul. Piastów 9m
40-868 Katowice

INWESTOR:

Gmina Chrzanów
Aleja Henryka 20
42-500 Chrzanów



PROJEKT:

BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ PRZY
UL. BRONIEWSKIEGO NA OSIEDLU
PÓŁNOC-TYSIĄCLECIE W CHRZANOWIE;
Dz. nr ew.: 1156/268, 1165/7, obręb; 0001 Chrzanów

JEDNOSTKA EWID./ OBRĘB EWIDENCYJNY:

JEDN. EW.: CHRZANÓW–MIASTO, OBRĘB: CHRZANÓW

TEMAT RYSUNKU:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
- ROZMIESZCZENIE OPRAW
NA KONSTRUKCJI TĘŻNI

FAZA PROJEKTU/ STADIUM:

PROJEKT TECHNICZNY

DATA:

01.12.2021

BRANŻA:

ELEKTRYCZNA

KAT. OBIEKTU BUD.:

VIII

NR PROJEKTU:

097

NR RYSUNKU:

97E 007

SKALA:

1:25

PROJEKTANT:

MGR INŻ. JANUSZ KRASZYNA
Nr upr.: 53/89 K-ce

PROJEKTANT:

MGR INŻ. STANISŁAW HAŁGAS

DOKUMENTACJA OBJĘTA PRAWAMI AUTORSKIMI.
WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE DOTYCZĄCE NINIEJSZEGO PROJEKTU NALEŻĄ DO PRACOWNI
ARCHITEKTONICZNEJ MODULOR ARCHITEKCI MARIUSZ MROZEK LUB DO JEJ PARTNERÓW.
RYSUNEK NIE MOŻE BYĆ KOPIOWANY I UDOSTĘPNIANY BEZ ZGODY AUTORÓW