



# PROFIL PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO



,PRZEJŚCIE WODD I GAZOSZCZELNE

DO INSTAL. WOD. WEWNĄTRZ KOMORY TECHN.

**UWAGI:**

- przed przystąpieniem do wszelkich prac ziemnych należy zlecić odpowiednie nadzory branżowe,
- rury układać na zagęszczonej podsypce piaskowej gr.20cm, zasypka grubości 20cm,
- przed przystąpieniem do robót ziemnych należy ustalić dokładny przebieg uzbrojenia podziemnego
- należy wykonać przekopy kontrolne. Nie wyklucza się istnienia uzbrojenia podziemnego niezainwentaryzowanego,
- na budowie należy dokonać weryfikacji rzędnych posadowienia sieci,
- skrzyżowania z istn. infrastrukturą wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

OZNACZENIE PROFILU:  
POZIOM PORÓWNAWCZY

RZĘDNA TERENU ISTN.		282.27	282.50	283.15	283.47	283.70	283.70
RZĘDNA OSI PRZEWODU		280.77	280.30	281.65	281.97	282.20	282.13
ZAGŁĘBIENIE OSI PRZEWODU		1.50	2.20	1.50	1.50	1.50	1.57
SPADKI, DŁUGOŚCI		11.02%	4.28m 11.03%	12.30m 5.34%	5.86m 1.3%	17.91m 0%	1.79
ŚREDNICA, MATERIAŁ		Ø40 L=42.14m					
ODLEGŁOŚCI		0.00	4.28	16.58	22.44	40.35	42.14
HEKTOMETRY		W1		SW	W2	W3	W4

P.S./EPI-Graf. Generator rysunkowy Profil Koordynator 80

**MIASTO CHRZANÓW**

**GENERALNY PROJEKTANT:**

**MODULOR Architekci**  
**Mariusz Mrozek**  
ul. Plac Wolności 12  
40-078 Katowice  
NIP: 639 144 35 48  
Regon: 362946142  
Tel.: +48 605 918 780

**KONSTRUKCJA:**

**WKW PROJEKT Katarzyna Wilczek**  
ul. Jasna 24  
44-178 Przyszowice

**INSTALACJE SANITARNE:**

**PRACOWNIA INSTALACJI I SIECI SANITARNYCH**  
Rafał Golaś  
ul. Lompy 81  
42-287 Łubsza

**INSTALACJE ELEKTRYCZNE:**

**PUH Stanisław Hałgas**  
ul. Piastów 9m  
40-868 Katowice

INVESTOR:

**Gmina Chrzanów**  
Aleja Henryka 20  
42-500 Chrzanów



PROJEKT:	
----------	--

**BUDOWA TEŻNI SOLANKOWEJ WRAZ Z  
INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, ORAZ  
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA OSIEDLU  
PÓŁNOC-TYŚCIĄLECIE W CHRZANOWIE**  
Dz. nr ew.: 1156/268, 1165/7

JEDNOSTKA EWID./ OBRĘB EWIDENCYJNY:

JEDN. EW.: CHRZANÓW-MIASTO, OBREB: CHRZANÓW

**TEEMAT RYSUNKU:**

## PROFIL PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO

**FAZA PROJEKTU/ STADIUM:**

## PROJEKT TECHNICZNY PRZYŁĄCZY WOD-KAN

<b>DATA:</b> <b>01.12.2021</b>	<b>BRANZA:</b> <b>SANITARNA</b>	<b>KAT. OBJEKTU BUD.:</b> <b>VIII</b>
<b>NR PROJEKTU:</b> <b>097</b>	<b>NR RYSUNKU:</b> <b>IS_02</b>	<b>SKALA:</b> <b>1:100-1:250</b>

**PROJEKTANT:**

PROJEKTANT:  
MGR INŻ. **RAFAŁ GOLAŚ**  
Nr upr.: SLK/8594/PWBS/17

SPRAWDZAJĄCY:

SPRAWDZAJACY: **KAMIL WOSZCZYK**  
MGR INŻ.  
Nr upr.: LOD/3907/PWBS/19

**DOKUMENTACJA OBJĘTA PRAWAMI AUTORSKIMI.**  
WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE DOTYCZĄCE NINIEJSZEGO PROJEKTU NALEŻĄ DO PRACOWNI  
ARCHITEKTONICZNEJ MODULOR ARCHITEKCI MARIUSZ MROZEK LUB DO JEJ PARTNERÓW  
RYBUNEK NIE MOŻE BYĆ KOPIOWANY I UDOSTĘPNIANY BEZ ZGODY AUTORÓW